

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA***Estado do Espírito Santo*

Obra:	<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>					
Trecho:	Rua Próximo a Estação Ferroviária - Extensão: 113,19 + 44,00 metros (157,19) x 8m = 1.257,52 m <sup>2</sup>					
Local:	Sede - Vargem Alta - ES					
Ref.: DER-ES - Data Base: Junho de 2016 / BDI = 29,63 %						
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
Código	Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço	
					Unitário	Total
	<b>1</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>				
41500	1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m2	18,00	187,13	3.368,34
41531	1.2	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m2	12,00	392,02	4.704,24
40.431	1.3	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60m CA-2 PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo (exclusive manilhas)	m	65,00	151,25	9.831,25
40.514	1.4	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60m	m	65,00	150,38	9.774,70
40.421	1.5	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30m CA-1 MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo (exclusive manilhas)	m	28,00	69,16	1.936,48
40.530	1.6	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60m	Ud	1,00	1.110,37	1.110,37
40.554	1.7	Poço de visita (tubo D= 60m) H <sup>o</sup> >1,70 com tampão F.F.A.P, inclusive escavação e transporte do tampão	Ud	2,00	3.872,30	7.744,60
41.241	1.8	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	Ud	5,00	1.311,60	6.558,00
		<b>Sub-Total</b>				<b>45.027,98</b>
	<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
42.477	2.1	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H <sup>o</sup> >0,20m Vias Urbanas	m <sup>2</sup>	1.257,52	3,90	4.904,33
41.018	2.2	Meio fio de concreto pré-moldado (1,20m x 0,12m x 0,15m x 0,30m) exclusive transporte	m	314,18	47,28	14.854,43
40.884	2.3	Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia	m2	1.257,52	88,95	111.856,40
		<b>Sub-Total</b>				<b>131.615,16</b>
				<b>VALOR TOTAL</b>		<b>176.643,14</b>

VARGEM ALTA/ ES, 14 de agosto de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES  
CREA 33738-DJOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL