



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Obra:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
Trecho:	Rua Próximo a Prefeitura Municipal - Extensão: 120,00 metros (120,00 x 6,00m = 720,00 m²)					
Local:	Sede - Vargem Alta - ES					
Ref.: DER-ES - Data Base: Junho de 2016 / BDI = 29,63 %						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Código	Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço	
					Unitário	Total
	1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE				
41500	1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m2	18,00	187,13	3.368,34
41531	1.2	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m2	12,00	392,02	4.704,24
41.241	1.3	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	Ud	6,00	1.311,60	7.869,60
40.351	1.4	Concreto ciclópico com 70% concreto 15 Mpa e 30% pedra de mão	m3	3,00	435,10	1.305,30
40.676	1.5	Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal	m	6,00	282,60	1.695,60
		Sub-Total				18.943,08
	2	PAVIMENTAÇÃO				
42.477	2.1	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,20m Vias Urbanas	m ²	720,00	3,90	2.808,00
41.018	2.2	Meio fio de concreto pré-moldado (1,20m x 0,12m x 0,15m x 0,30m) exclusive transporte	m	200,00	47,28	9.456,00
40.884	2.3	Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia	m2	720,00	88,95	64.044,00
		Sub-Total				76.308,00
				VALOR TOTAL		95.251,08

VARGEM ALTA/ ES, 14 de agosto de 2017

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA 33738-D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

