



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS					DATA BASE: SET/2017	
LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA					BDI:30,90%	
ITEM	COD IOPES	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT	P.TOTAL
1.0		INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	'020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	M2	8,00	203,12	1.624,96
		SUBTOTAL ITEM 1.0				1.624,96
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	'010208	Retirada de revestimento antigo em reboco	M2	9,03	7,89	71,25
2.2	'010242	Retirada de vidros quebrados	M2	4,90	2,78	13,62
2.3	'010228	Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento	M2	92,59	5,35	495,36
2.4	'010230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	M2	1.305,28	5,03	6.565,56
		SUBTOTAL ITEM 2.0				7.145,78
3.0		VIDROS E ESPELHOS				
3.1	'080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M2	4,99	103,83	518,11
		SUBTOTAL ITEM 3.0				518,11
4.0		COBERTURA				
4.1	'090202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	M2	9,68	42,02	406,75
4.2	'090302	Rufo de chapa metálica n.26, largura de 30 cm	M	124,07	44,05	5.465,28
4.3	'100105	Índice de impermeabilizante c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	M2	27,00	155,05	4.186,35
		SUB TOTAL ITEM 6.0				10.058,39
5.0		TETOS E FORROS				
5.1		Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	M2	92,59	53,67	4.969,31
		SUBTOTAL ITEM				4.969,31
6.0		REVESTIMENTO				
6.1	'120101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	M2	9,03	5,41	48,85
6.2	'120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M2	9,03	46,25	417,64
6.3	'120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	M2	27,00	62,62	1.690,74
		SUB TOTAL ITEM 8.0				2.157,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: REFORMA DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS					DATA BASE: SET/2017	
LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - VARGEM ALTA					BDI:30,90%	
ITEM	COD IOPES	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT	P.TOTAL
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1	'180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	unid.	1,00	112,17	112,17
7.2	'151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	unid.	1,00	160,21	160,21
7.3	'150934	Lâmpada fluorescente 40 W	unid.	4,00	10,88	43,52
		SUB TOTAL ITEM 11.1				315,90
8.0		PINTURA				
8.1	'190101	Emassamento de paredes internas, com duas demãos de massa à base de PVA	M2	1.177,84	11,70	13.780,73
8.2	'190104	Pintura com tinta látex PVA inclusive selador em paredes a 2 demãos	M2	1.177,84	21,09	24.840,65
		SUB TOTAL ITEM 14.0				38.621,37
9.0		SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES				
9.1	'200401	Limpeza geral de obra	M2	85,00	9,73	827,05
		SUB TOTAL ITEM 15.0				827,05
		TOTAL GERAL				66.238,10

VARGEM ALTA. 01 ABRIL DE 2018.

GERALDO BRUNORO ESTEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 033738/D

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL