



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE
Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

						CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI		AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI			
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00000756	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - SINAPI 020305 iopesplaca de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão iopes	M²	8,000	226,260	1 810,08	238,100	1.904,80	252,820	2.022,56		
00002		00000753	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SINAPI cpaadministração central da obra	UN	1,000	3.712,140	3.712,14	3.003,120	3.003,12	3.188,730	3.188,73		
00003		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010209 iopesdemolição de alvenaria	M²	1,380	47,800	65,96	62,080	85,67	53,330	73,60		
00004		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 10208 iopesretirada de revestimento antigo em reboco	M²	56,050	7,960	446,16	8,370	469,14	8,880	497,72		
00005		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010214 iopesretirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	M²	5,300	12,740	67,52	13,390	70,97	14,220	75,37		
00006		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 10230 iopesretirada de pintura antiga a base de pva	M²	691,170	5,120	3.538,79	5,380	3.718,49	5,710	3.946,58		
00007		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010215 iopesretirada de esquadrias metálicas	M²	3,400	7,960	27,06	8,370	28,46	8,880	30,19		
00008		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010280 iopesremoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	M²	141,690	6,960	986,16	7,310	1.035,75	7,760	1.099,51		
00009		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010331 iopesdemolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	M²	0,600	8,540	5,12	8,980	5,39	9,530	5,72		
00010		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010239 iopesretirada de divisórias com reaproveitamento	M²	30,000	31,030	930,90	32,610	978,30	34,630	1.038,90		
00011		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010318 iopesremoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material	M²	150,440	11,270	1.695,46	11,840	1.781,21	12,570	1.891,03		

FL. 346

Rub. 346



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

						CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI		AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI			
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00012		00000719	DEMOLICOES E RETIRADAS - DER/ES - IOPES 010323 iopesretirada de torneiras e registros	M²	5,000	8,790	43,95	9,240	46,20	9,810	49,05		
00013		00000722	REBAIXAMENTOS 110210 iopesforro pvc branco l = 20 cm, frisado, colocado	M²	150,440	91,010	13.691,54	95,620	14.385,07	101,530	15.274,17		
00014		00000757	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 50601 iopes"alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm"	M²	7,100	53,970	383,19	56,710	402,64	60,210	427,49		
00015		00000758	ESQUADRIAS - DER/ES-IOPES 062208 iopesreparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta	UN	4,000	60,560	242,24	53,630	214,52	67,560	270,24		
00016		00000758	ESQUADRIAS - DER/ES-IOPES 062202 iopessubstituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum	UN	6,000	230,160	1.380,96	241,390	1.448,34	256,760	1.540,56		
00017		00000758	ESQUADRIAS - DER/ES-IOPES 071701 iopesjanela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	UN	4,250	573,150	2.435,89	602,190	2.559,31	639,400	2.717,45		
00018		00000724	VIDROS E ESPELHOS 80102 iopesvidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M²	6,250	283,970	1.774,81	298,360	1.864,75	316,800	1.980,00		
00019		00000759	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS 050202 iopesfornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	M²	30,000	118,000	3.540,00	123,980	3.719,40	131,640	3.949,20		
00020		00000760	REVESTIMENTO - DER/ES - IOPES 110101 iopeschapisco com argamassa de cimento e areia	M²	8,960	11,110	99,55	11,670	104,56	12,390	111,01		

Handwritten signature: *Handwritten signature*



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL													
						CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI		AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI			
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm										
00021		00000760	REVESTIMENTO - DER/ES - IOPES 110302 iopesreboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M²	65,010	53,530	3.479,99	56,250	3.656,81	59,730	3.883,05		
00022		00000760	REVESTIMENTO - DER/ES - IOPES 100203 iopespintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	M²	56,060	41,880	2.347,79	44,000	2.466,64	46,720	2.619,12		
00023		00000760	REVESTIMENTO - DER/ES - IOPES 130103 iopesregularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M²	39,230	19,790	776,36	20,800	815,98	22,080	866,20		
00024		00000760	REVESTIMENTO - DER/ES - IOPES 130236 iopes piso cerâmico esmaltado, pei 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor cargo plus white eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	M²	39,230	68,270	2.678,23	71,730	2.813,97	76,170	2.988,15		
00025		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151801 iopes"ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)"	UN	6,000	199,110	1.194,66	209,200	1.255,20	222,130	1.332,78		
00026		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151809 iopes"ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)"	UN	1,000	180,150	180,15	189,280	189,28	200,260	200,26		
00027		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 181002 iopesluminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20w, completa, c/ reator	UN	8,000	198,540	1.588,32	208,600	1.668,80	221,490	1.771,92		



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL													
						CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI		AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI			
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			duplo-127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluoescnte 20w-127v										
00028		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 130701 iopes"lampada tubular led t8 18w 1200mm bivolt certificada inmetro (labor)"	UN	20,000	31,090	621,80	32,670	653,40	34,690	693,80		
00029		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151803 iopesponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	UN	38,000	202,900	7.710,20	213,180	8.100,84	226,350	8.601,30		
00030		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 180201 iopetomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com placa 4x2"	UN	38,000	38,160	1.450,08	40,090	1.523,42	42,570	1.617,66		
00031		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 150308 iopesquadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	UN	1,000	673,950	673,95	708,090	708,09	751,850	751,85		
00032		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151306 iopesmini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	3,000	58,010	174,03	60,950	182,85	64,720	194,16		
00033		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151318 iopesmini-disjuntor monopolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	2,000	27,090	54,18	28,470	56,94	30,230	60,46		
00034		00000763	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151303 iopesmini-disjuntor monopolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	1,000	21,150	21,15	22,230	22,23	23,600	23,60		
00035		00000728	PINTURA - DER/ES- IOPEES 190101 iopes"emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex	M²	696,820	11,410	7.950,72	11,990	8.354,87	12,730	8.870,52		

Fl. 339
Rubrica
PMA



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI		AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
00036	00000728		PINTURA - DER/ES- IOPES 190115 iopes"pintura com tinta látex pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna)	M²	1.229,760	16,830	20.696,86	17,690	21.754,45	18,790	23.107,19		
00037	00000728		PINTURA - DER/ES- IOPES 190117 iopespintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa)	M²	1.482,550	17,100	25.351,60	17,970	26.641,42	19,080	28.287,05		
00038	00000729		ACESSORIOS-DER/ES-IOPES 170537 iopesassento plástico para vaso sanitário, marcas de referência deca, celite ou ideal standard	UN	4,000	36,080	144,32	37,910	151,64	40,250	161,00		
00039	00000729		ACESSORIOS-DER/ES-IOPES 61102 iopesfechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. imab, stan, aliança ou equivalente	UN	5,000	99,830	499,15	104,890	524,45	111,380	556,90		
00040	00000729		ACESSORIOS-DER/ES-IOPES 170304 iopestorneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UN	4,000	190,530	762,12	200,190	800,76	212,560	850,24		
00041	00000729		ACESSORIOS-DER/ES-IOPES 170315 iopestorneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência fabrimar, deca ou docol	UN	1,000	199,850	199,85	209,980	209,98	222,950	222,95		
00042	00000729		ACESSORIOS-DER/ES-IOPES 142103 iopesreparo para válvula de descarga, completo	UN	2,000	71,560	143,12	75,190	150,38	79,830	159,66		
00043	00000731		COBERTURA 090228 iopestelha em aço galvanume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação ref. santo andré, eternit, metform ou equivalente	M²	448,810	100,990	45.325,32	106,110	47.623,23	112,670	50.567,42		





Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000007/2022 - Processo Nº 000944/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI		AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
00044		00000731	COBERTURA 090312 iopescalha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	M²	66,100	129,220	8.541,44	135,770	8.974,40	144,160	9.528,98		
00045		00000731	COBERTURA 090314 iopesrufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	M²	66,100	47,120	3.114,63	49,510	3.272,61	52,570	3.474,88		
00046		00000731	COBERTURA 100208 iopesindice de imperme. c/ manta asfáltica atendendo nbr 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç. c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	M²	66,100	231,830	15.323,96	243,580	16.100,64	258,640	17.096,10		
00047		00000731	COBERTURA 141910 iopestubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	M²	21,000	106,340	2.233,14	111,730	2.346,33	118,640	2.491,44		
00048		00000764	SERVIÇOS EXTRA 130308 iopessoleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm (pingadeira muro)	MT	56,050	46,410	2.601,28	48,770	2.733,56	51,780	2.902,27		
00049		00000765	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 200401 iopeslimpeza geral de obra (edificação)	M²	708,460	8,500	6.021,91	10,320	7.311,31	10,960	7.764,72		
Total do Lote							198.737,81		208.890,58		221.834,72		
Valor Geral							198.737,81		208.890,58		221.834,72		

Fl. 381
Rubrica
[Assinatura]