



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



ATA


Licitação	Tomada de Preços Nº 000004/2023 - 28/02/2023 - Processo Nº 005895/2022
Responsável	JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA
Data	27/04/2023
Tipo	ATA DE CONTINUIDADE


Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 13:00 (treze) horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta pelas seguintes pessoas: JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA, DAIANE MOROSINI e JOELMA FAVERO MARTINS, para continuidade do certame com a abertura da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) empresa(s) participante(s) da Tomada de Preços nº 000004/2023, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 904555/MC/CAIXA (ID: 2023.071E0700001.01.0005)**, conforme memorial descritivo, planilha e projetos anexos. No dia designado para a abertura, apresentou(aram) os envelopes de habilitação e proposta de preços a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP, ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI**. Após julgamento de habilitação, foi (ram) **habilitada(s)** a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP e ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI** e **inabilitada(s)** a(s) empresa(s) **ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** para continuidade no certame. Na presente data a comissão procede à abertura do envelope contendo as propostas comerciais das empresas declaradas habilitadas que apresentaram os seguintes valores: **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP** no valor total de R\$ 338.132,85 e **ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI** no valor total de R\$ 338.193,97. Assim, constatou-se que o menor valor foi apresentado pela empresa **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP** no valor total de **R\$ 338.132,85** (trezentos e trinta e oito mil cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), estando o mesmo em conformidade com o que preceitua o Art. 48, I, §1º, alínea b da Lei 8.666/93, sendo a mesma considerada vencedora do certame. Ficam desde já intimados os presentes que o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Órgão Oficial do Município. O processo será remetido, devidamente instruído, após transcorrido o prazo recursal, para análise e posterior adjudicação e homologação, pela autoridade competente. Nada mais a registrar, lavrou-se esta ata, que segue assinada por todos os presentes.

Vargem Alta/ES, 27 de abril de 2023.


JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA (Presidente)


DAIANE MOROSINI (Membro)


JOELMA FAVERO MARTINS (Membro)



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 00004/2023 - Processo Nº 005895/2022 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI		Total	Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total			
00001	00001	00001930	SERVIÇOS PRELIMINARES - ALAMBADO CASTELINHO 1.1cp/ placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão lopes	M²	8	352,000	2.816,00	354,760	2.838,08			
00002	00001	00001930	SERVIÇOS PRELIMINARES - ALAMBADO CASTELINHO 1.293208 sinapiexecução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	9	1.275,410	11.478,69	1.275,420	11.478,78			
00003	00001	00001986	ALAMBADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.1102362 sinapialambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M3	938	289,380	271.438,44	289,390	271.447,82			
00004	00001	00001986	ALAMBADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.296522 sinapiescavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af_06/2017	M3	23	166,950	3.891,60	166,950	3.891,60			
00005	00001	00001986	ALAMBADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.396995 sinapireaterro manual apoiado com soquete. af_10/2017	M3	4	55,330	239,58	55,340	239,62			
00006	00001	00001986	ALAMBADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.494964 sinapiconcreto fck = 20mpa, traço 1:2.7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	19	547,890	10.398,95	547,890	10.398,95			
00007	00001	00001986	ALAMBADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.592802 sinapicorte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,00 mm af_06/2022	KG	573	18,750	10.743,56	18,760	10.749,29			
00008	00001	00001986	ALAMBADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.696529 sinapifabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_06/2017	M²	25	475,710	11.892,75	475,720	11.893,00			

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 00004/2023 - Processo Nº 005895/2022 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total					
00009	00001	00001987	INSTALAÇÃO SPDA ALAMBRADO CAMPO DEPARTAMENTO 3.196985 sinapihaste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12 /2017	UN	30	112,140	3.364,20	112,140	3.364,20					
00010	00001	00001987	INSTALAÇÃO SPDA ALAMBRADO CAMPO DEPARTAMENTO 3.2cpucondutor de cobre nú, seção de 35mm ² , inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	MT	15	124,410	1.866,15	124,460	1.866,90					
00011	00001	00001987	INSTALAÇÃO SPDA ALAMBRADO CAMPO DEPARTAMENTO 3.3cpucaixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	UN	30	111,770	3.353,10	112,530	3.375,90					
00012	00001	00001988	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ALAMBRADO CAMPO DE DEPARTAMENTO 4.1cpaadministração do canteiro de obras	UN	1	6.649,820	6.649,82	6.649,820	6.649,82					

Valor Total OBTIDO 338.132,85 **338.193,97**

Valor Total VENCIDO 338.132,85

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- ENGATELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

(Handwritten signatures and initials)



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000004/2023 - 28/02/2023 - Processo Nº 005895/2022

Vencedor	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP
CNPJ	07.773.475/0001-60
Endereço	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
Contato	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001930	SERVIÇOS PRELIMINARES - ALAMBRADO CASTELINHO 1.1cpuplaca de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão iopes	M²	8	352,000	2.816,00
00002	00001	00001930	SERVIÇOS PRELIMINARES - ALAMBRADO CASTELINHO 1.293208 sinapiexecução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	9	1.275,410	11.478,69
00003	00001	00001986	ALAMBRADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.1102362 sinapialambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M3	938	289,380	271.438,44
00004	00001	00001986	ALAMBRADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.296522 sinapiescavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af_06/2017	M3	23	166,950	3.891,60
00005	00001	00001986	ALAMBRADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.396995 sinapireaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M3	4	55,330	239,58
00006	00001	00001986	ALAMBRADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.494964 sinapiconcreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	19	547,890	10.398,95
00007	00001	00001986	ALAMBRADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.592802 sinapicorte e dobra de aço ca-50, diametro de 8,00 mm af_06/2022	KG	573	18,750	10.743,56
00008	00001	00001986	ALAMBRADO-CAMPO DEPARTAMENTO 2.696529 sinapifabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_06/2017	M²	25	475,710	11.892,75
00009	00001	00001987	INSTALAÇÃO SPDA ALAMBRADO CAMPO DEPARTAMENTO 3.196985 sinapihaste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12 /2017	UN	30	112,140	3.364,20
00010	00001	00001987	INSTALAÇÃO SPDA ALAMBRADO CAMPO DEPARTAMENTO 3.2cpucondutor de cobre nú, seção de 35mm², inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	MT	15	124,410	1.866,15
00011	00001	00001987	INSTALAÇÃO SPDA ALAMBRADO CAMPO DEPARTAMENTO 3.3cpucaixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	UN	30	111,770	3.353,10
00012	00001	00001988	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ALAMBRADO CAMPO DE DEPARTAMENTO 4.1cpaadministração do canteiro de obras	UN	1	6.649,820	6.649,82

Total do Fornecedor: 338.132,85

Total Geral: 338.132,85