



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 000008/2023 - Processo Nº 001085/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Unitário	Total
						Unitário	Total		
00001	00001	00002223	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 1.1 coplaca de obra nas dimensões de 1,50 x 3,00	M²	5	304.970	1.372,37		
00002	00001	00002223	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 1.2"sinapi 93208 "execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	9	1.237.140	11.134,26		
00003	00001	00002223	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 1.3cpuequipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais código:10512	MÊS	1	20.595.740	10.297,87		
00004	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.1"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M3	12	361.090	4.416,13		
00005	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.2sinapi 92210tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	36	201.100	7.239,60		
00006	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.3sinapi 92212"tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/20	MT	149	356.940	53.184,06		
			REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA	UN	6	2.587.280	15.523,68		

[Handwritten signature]




Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 000008/2023 - Processo Nº 001085/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Unitário	Total
						Unitário	Total		
00007	00001	00002227	2.4cupuço de visita para bstc diâm. 0,60m em blocos de concreto						
00008	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.5cpucaixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	12		1.750,160	21.001,92	
00009	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.6sinapi 101233 "escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020"	M3	528		10,410	5.496,48	
00010	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.7sinapi 93361 "reator mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de in terferência. af_04/20"	M3	467		23,960	11.193,15	
00011	00001	00002228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.1100576 sinapiregularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	1.214		2,850	3.459,39	
00012	00001	00002228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.2sinapi 94273assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	MT	395		63,890	25.258,27	

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000008/2023 - Processo Nº 001085/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
						Unitário	Total						
00013	00001	000022228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.4sinapi 92399execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	M²	1.093	106.820	116.752,12						
00014	00001	000022228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.5sinapi 94281 execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho r eto, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016	MT	395	66.860	26.432,43						
00015	00001	000022229	SINALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 4.1cpsinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	M²	1	730,840	767,38						
00016	00001	000022330	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA cpaadministração do canteiro de obra	UN	1	14.642,760	14.642,76						
						Valor Total OBTIDO		328.171,88					
						Valor Total VENCIDO		328.171,88					

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000008/2023 - 11/04/2023 - Processo Nº 001085/2023

Vencedor	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		
CNPJ	07.773.475/0001-60		
Endereço	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000		
Contato	2835281900 giovannigrechi@gmail.com		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00002223	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 1.1cpuplaca de obra nas dimensões de 1,50 x 3,00	M²	5	304,970	1.372,37
00002	00001	00002223	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 1.2"sinapi 93208 "execução de almojarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	9	1.237,140	11.134,26
00003	00001	00002223	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 1.3cpuequipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais codigo:1051 ?	MÊS	1	20.595,74 0	10.297,87
00004	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.1"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M3	12	361,090	4.416,13
00005	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.2sinapi 92210tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	36	201,100	7.239,60
00006	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.3sinapi 92212"tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/20	MT	149	356,940	53.184,06
00007	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.4cpupoço de visita para bstc diâm. 0,60m em blocos de concreto	UN	6	2.587,280	15.523,68
00008	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.5cpucaixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	12	1.750,160	21.001,92
00009	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.6sinapi 101233 "escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020"	M3	528	10,410	5.496,48
00010	00001	00002227	REDE DE DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 2.7sinapi 93361"reatero mecânico de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de in	M3	467	23,960	11.193,15



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000008/2023 - 11/04/2023 - Processo Nº 001085/2023

Vencedor	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP
CNPJ	07.773.475/0001-60
Endereço	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
Contato	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

terferência. af_04/20"

00011	00001	00002228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.1100576 sinapiregularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M ²	1.214	2,850	3.459,39
00012	00001	00002228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.2sinapi 94273assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	MT	395	63,890	25.258,27
00013	00001	00002228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.4sinapi 92399execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	M ²	1.093	106,820	116.752,12
00014	00001	00002228	PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 3.5sinapi 94281 execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016	MT	395	66,860	26.432,43
00015	00001	00002229	SINALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA 4.1cpusinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	M ²	1	730,840	767,38
00016	00001	00002230	ADMNISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO ALTO GIRONDA cpaadministração do canteiro de obra	UN	1	14.642,76 0	14.642,76

Total do Fornecedor: 328.171,88

Total Geral: 328.171,88



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO





ATA

Licitação	Tomada de Preços Nº 000008/2023 - 11/04/2023 - Processo Nº 001085/2023
Responsável	JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA
Data	16/05/2023
Tipo	ATA DE CONTINUIDADE

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 13:00 (treze) horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta pelas seguintes pessoas: JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA, DAIANE MOROSINI e JOELMA FAVERO MARTINS, para continuidade do certame com a abertura da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) empresa(s) participante(s) da Tomada de Preços nº 000008/2023, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, NA LOCALIDADE DE ALTO GIRONDA, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 910681/MAPA/CAIXA (ID: 2023.071E0700001.01.0014)**, conforme memorial descritivo, planilha e projetos anexos. No dia designado para a abertura, apresentou(aram) os envelopes de habilitação e proposta de preços a(s) empresa(s) **AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA e CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP**. Após julgamento de habilitação, foi(ram) habilitada(s) a(s) empresa(s) CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP e inabilitada(s) a(s) empresa(s) AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA no documento Acervo Técnico por para continuidade no certame. Na presente data a comissão procede à abertura do envelope contendo as propostas comerciais das empresas declaradas habilitadas que apresentaram os seguintes valores: CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP no valor total de R\$ 328.171,88. Assim, constatou-se que o menor valor foi apresentado pela empresa **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP** no valor total de **R\$ 328.171,88** (trezentos e vinte e oito mil cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), estando o mesmo em conformidade com o que preceitua o Art. 48, I, §1º, alínea b da Lei 8.666/93, sendo a mesma considerada vencedora do certame. Ficam desde já intimados os presentes que o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Órgão Oficial do Município. O processo será remetido, devidamente instruído, após transcorrido o prazo recursal, para análise e posterior adjudicação e homologação, pela autoridade competente. Nada mais a registrar, lavrou-se esta ata, que segue assinada por todos os presentes.

Vargem Alta/ES, 16 de maio de 2023.


JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA (Presidente)


DAIANE MOROSINI (Membro)


JOELMA FAVERO MARTINS (Membro)