



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
Tomada de Preços Nº 000010/2023 - Processo Nº 001087/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total					
00001	00001	00002225	RUA PROX. BEIRA RIO - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.1cpu 01placa de obra nas dimensões de 2,00 x 4,00	M²	8	311,160	2.489,28	297,990	2.383,92					
00002	00001	00002225	RUA PROX. BEIRA RIO - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.2"sinapi 93208 "execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	11	1.253,690	13.665,22	1.082,500	11.799,25					
00003	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.1sinapi 95568tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	72	141,440	10.244,50	139,190	10.081,53					
00004	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.2cpu 02caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	8	1.549,270	12.394,16	1.691,420	13.531,36					
00005	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.3"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M3	8	195,940	1.559,68	326,340	2.597,67					
00006	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.4cpu 03corpo bdtc (grota) diâmetro 1,00 m ca-1 mf exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em vias urbanas	MT	21	1.606,950	33.906,64	1.525,510	32.188,26					
00007	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.5cpu 04boca de concreto ciclópico para bdtc diâmetro 1,00 m	M3	2	4.621,040	9.242,08	4.880,120	9.760,24					
00008	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.6sinapi 101233 escavação	M3	36	9,180	332,41	9,020	326,61					



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
Tomada de Preços Nº 000010/2023 - Processo Nº 001087/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total		
00009	00001	00002257	vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020								
00010	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.7sinapi 93361reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/20	M3	19	18.560	355,42	21,460	410,96		
00011	00001	00002260	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.8cpu 05boca de concreto ciclópico para bstc diâmetro 0,40 m	UN	16	444,450	7.111,20	461,230	7.379,68		
00012	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.1100576 sinapiregularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	3.259	2.720	8.863,66	2.550	8.309,68		
00013	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.2sinapi 94273assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	MT	846	47,230	39.949,97	54,680	46.251,62		
00014	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.3sinapi 92399execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	M²	2.823	88,000	248.402,88	92,540	261.218,21		




Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**

Tomada de Preços Nº 000010/2023 - Processo Nº 001087/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	
00014	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.4sinapi 102481"concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/20 21"	M3	11	654,530	6.951,11	666,100	7.073,98	
00015	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.5sinapi 94995 execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M²	484	121,680	58.885,82	121,640	58.866,46	
00016	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.6cpu 06fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	M²	81	72,190	5.822,12	76,180	6.143,92	
00017	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.7cpu 07demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	M²	60	24,690	1.481,40	27,650	1.659,00	
00018	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.8sinapi 96385execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	M3	1.334	12,680	16.915,12	11,930	15.914,62	
00019	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.9sinapi 103670"lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_0"	CM³	11	270,650	2.874,30	308,460	3.275,85	
			SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ATERRO RUA DO OUTRO LADO	M²	44	24,710	1.093,66	20,870	923,71	



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



### QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000010/2023 - Processo Nº 001087/2023 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00020	00001	00002262	AVENIDADE BEIRA RIO 4.1cpu 08sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m <sup>2</sup> , tudo incluído								
00021	00001	00002262	SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ATERRO RUA DO OUTRO LADO AVENIDADE BEIRA RIO 4.2cpu 09sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	M <sup>2</sup>	2	742,060	1.736,42	627,870	1.469,22		
00022	00001	00002263	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA DO OUTRO LADO AVENIDADE BEIRA RIO 5.1composição 10administração local do canteiro de obras	UN	1	11.129,760	11.129,76	10.976,700	10.976,70		

Valor Total OBTIDO

495.406,83

512.542,45

Valor Total VENCIDO

495.406,83

*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

05/05/2023 15:34

Tomada de Preços Nº 000010/2023 - 18/04/2023 - Processo Nº 001087/2023

Vencedor	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ	27.810.731/0001-59
Endereço	AVENIDA Avenida Carolina Fraga, 78/80 - Centro - ATILIO VIVACQUA - ES - CEP: 29490000
Contato	2835117590 recursoshumanos@grupocopemacon.com.br

00001 GLOBAL

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor T
00001	00001	00002225	RUA PROX. BEIRA RIO - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.1cpu 01placa de obra nas dimensões de 2,00 x 4,00	M²	8,00	311,16	2.489
00002	00001	00002225	RUA PROX. BEIRA RIO - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.2"sinapi 93208 "execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	10,90	1.253,69	13.669
00003	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.1sinapi 95568tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	72,43	141,44	10.249
00004	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.2cpu 02caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	8,00	1.549,27	12.399
00005	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.3"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M3	7,96	195,94	1.559
00006	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.4cpu 03corpo bdtc (grota) diâmetro 1,00 m ca-1 mf exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em vias urbanas	MT	21,10	1.606,95	33.909
00007	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.5cpu 04boca de concreto ciclópico para bdtc diâmetro 1,00 m	M3	2,00	4.621,04	9.249
00008	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.6sinapi 101233 escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020	M3	36,21	9,18	339
00009	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.7sinapi 93361reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/20	M3	19,15	18,56	359
00010	00001	00002257	REDE DE DRENAGEM RUA DO OUTRO LADO AVENIDA BEIRA RIO 2.8cpu 05boca de concreto ciclópico para bstc diâmetro 0,40 m	UN	16,00	444,45	7.119
00011	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.1100576 sinapiregularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	3.258,70	2,72	8.869
00012	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIC 3.2sinapi 94273assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	MT	845,86	47,23	39.949
00013	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.3sinapi 92399execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	M²	2.822,76	88,00	248.409
00014	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.4sinapi 102481"concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia	M3	10,62	654,53	6.959



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO



05/05/2023 15:34:

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000010/2023 - 18/04/2023 - Processo Nº 001087/2023

Vencedor	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI						
CNPJ	27.810.731/0001-59						
Endereço	AVENIDA Avenida Carolina Fraga, 78/80 - Centro - ATILIO VIVACQUA - ES - CEP: 29490000						
Contato	2835117590 recursoshumanos@grupocopemacon.com.br						
				média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021"			
00015	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.5sinapi 94995 execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M²	483,94	121,68	58.885
00016	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.6cpu 06fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	M²	80,65	72,19	5.822
00017	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIC 3.7cpu 07demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	M²	60,00	24,69	1.481
00018	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIO 3.8sinapi 96385 execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	M3	1.334,00	12,68	16.915
00019	00001	00002260	PAVIMENTAÇÃO RUA DO OUTRO LADO DA AVENIDA BEIRA RIC 3.9sinapi 103670"lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_0"	CM³	10,62	270,65	2.874
00020	00001	00002262	SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ATERRO RUA DO OUTRO LADO AVENIDADE BEIRA RIO 4.1cpu 08sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído	M²	44,26	24,71	1.093
00021	00001	00002262	SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ATERRO RUA DO OUTRO LADO AVENIDADE BEIRA RIO 4.2cpu 09sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	M²	2,34	742,06	1.736
00022	00001	00002263	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA DO OUTRO LADO AVENIDADE BEIRA RIO 5.1composição 10administração local do canteiro de obras	UN	1,00	11.129,76	11.129

Total do Lote: 495.406

Total do Fornecedor: 495.406

Total Geral: 495.406



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
Governador do Estado do ESPIRITO SANTO




ATA

Licitação	Tomada de Preços Nº 000010/2023 - 18/04/2023 - Processo Nº 001087/2023
Responsável	JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA
Data	05/05/2023
Tipo	2ª ATA DE CONTINUIDADE

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 13:00 (treze) horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta/ES reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta pelas seguintes pessoas: JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA, RAILEN GOMES PENA SARTÓRIO e JOELMA FAVERO MARTINS, para continuidade do certame com abertura da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) empresa(s) participante(s) da Tomada de Preços nº 000010/2023 tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELI CARDOZO MOREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 920147/MDR/CAIXA (IC 2023.071E0700001.01.0016)**, conforme memorial descritivo, planilha e projetos anexos. No dia designado para abertura, apresentou(aram) os envelopes de habilitação e proposta de preços a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP e JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI**. Após julgamento de habilitação, foi(ram) **habilitada(s)** a(s) empresa(s) CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP e JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI não havendo empresas **inabilitada(s)** para continuidade no certame. Na presente data a comissão procede abertura do envelope contendo as propostas comerciais das empresas declaradas habilitadas que apresentaram os seguintes valores: CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP no valor total de R\$ 512.542,45 e JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI no valor total de R\$ 495.406,83. Assim, constatou-se que o menor valor foi apresentado pela empresa **JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI** no valor total de **R\$ 495.406,83** (quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e seis reais e oitenta e três centavos), estando o mesmo em conformidade com o que preceitua Art. 48, I, §1º, alínea b da Lei 8.666/93, sendo a mesma considerada vencedora do certame. Ficam desde já intimados os presentes que o resultado será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Órgão Oficial do Município. O processo será remetido, devidamente instruído, após transcorrido o prazo recursal, para análise e posterior adjudicação e homologação, pela autoridade competente. Nada mais a registrar lavrou-se esta ata, que segue assinada por todos os presentes.

Vargem Alta/ES, 05 de maio de 2023

  
JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA (Presidente)

  
RAILEN GOMES PENA SARTÓRIO (Membro)

  
JOELMA FAVERO MARTINS (Membro)