



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

PROPOSTA COMERCIAL DL 006-2024

1 mensagem

AGS Construtora <agsconstrutorame@gmail.com>
Para: propostas.vargemalta@gmail.com


21 de fevereiro de 2024 às 15:07


Boa tarde!

A AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 09.036.372/0001-42, em atendimento ao edital de Dispensa Eletrônica 006/2024, envia em anexo, tempestivamente, a Proposta Comercial e Documentos de Habilitação referentes ao edital em epígrafe. Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Antônio G. da Silva

 **PROPOSTA+HABILITAÇÃO.pdf**
8037K



PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2024

Pela presente, a empresa AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 09.036.372/0001-42, apresenta e submete a essa Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa à EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LAIR ALVARENGA, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de: R\$ 420.104,95 (quatrocentos e vinte mil, cento e quatro reais e noventa e cinco centavos).

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

Declaramos que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão comprometidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre os mesmos.

Anchieta / ES, 21 de fevereiro de 2024.

ANTONIO GONZAGA DA SILVA


AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Antonio Gonzaga da Silva
CPF/MF Nº 082.701.307-88
RG Nº 1.614.085/ES

09.036.372/0001-42
AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
RUA DARCY DUARTE, S/N
IRIRI - CEP: 29.230-000
ANCHIETA - ESP. SANTO

Rubens Dornelas
Engenheiro Civil
CREA-ES - 001751/D



AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA



Obra:	MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO						
Local:	CENTRO, VARGEM ALTA / ES						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					DER - ES : NOVEMBRO / 2023 SINAPI-ES : JANEIRO / 2024		BDI: 33,25 % BDI DIF: 15,57% LEIS SOCIAIS: 128,33 %
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇOS R\$	
						UNIT. C/ BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 864,50
1.1		DER-ES	LOCAÇÃO				
1.1.1	010501	DER-ES	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	70,00	R\$ 12,35	R\$ 864,50
			SubTotal				R\$ 864,50
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 10.539,51
2.1		DER-ES	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
2.1.1	20305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES	m2	8,00	R\$ 386,76	R\$ 3.094,08
2.1.2	020802	DER-ES	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaltes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	10,90	R\$ 552,57	R\$ 6.023,01
2.1.3	020809	DER-ES	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m2	6,00	R\$ 237,07	R\$ 1.422,42
			SubTotal				R\$ 10.539,51
3			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 8.052,90
3.1		DER-ES	ESCAVAÇÕES				
3.1.1	030101	DER-ES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	125,22	R\$ 64,31	R\$ 8.052,90
3.2			SubTotal				R\$ 8.052,90
4			ESTRUTURAS				R\$398.991,70
4.1			PAREDE DE CONTENÇÃO				
4.1.1	040238	DER-ES	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	745,31	R\$ 97,32	R\$ 72.533,57
4.1.2	040328	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	2.538,57	R\$ 12,35	R\$ 31.351,34
4.1.3	040332	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	6.692,04	R\$ 13,44	R\$ 89.941,02
4.1.4	040333	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	85,86	R\$ 13,74	R\$ 1.179,72

09.036.372/0001-42
 AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
 RUA DARCY DUARTE, S/N
 IRIRI - CEP: 29.230-000
 LANCHIETA - ESP. SANTO

ANTONIO GONZAGA DA SILVA
 AGS CONST. E SERV. LTDA
 Antônio Gonzaga da Silva
 Sócio Administrador

Rubens Dornelas
 Engenheiro Civil
 CREA-ES - 001754ND

4.1.5	040315	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	125,22	R\$ 989,76	R\$123.937,75
4.1.6	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	m	360,00	R\$ 149,29	R\$ 53.744,40
			SubTotal				R\$372.687,80
4.2			DRENAGEM DO MURO				
4.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	245,00	R\$ 41,66	R\$ 10.206,70
4.2.2	102687	SINAPI	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. A F_07/2021.	m	70,00	R\$ 229,96	R\$ 16.097,20
			SubTotal				R\$ 26.303,90
5			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.656,34
5.1	200401	DER	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	70,00	R\$ 13,86	R\$ 970,20
5.2	200576	DER	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 686,14	R\$ 686,14
			SubTotal				R\$ 1.656,34
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO							R\$420.104,95

ANCHIETA / ES, 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

ANTONIO GONZAGA DA SILVA
AGS CONST. E SERV. LTDA
Antônio Gonzaga da Silva
Sócio Administrador

Rubens Dornelas
Engenheiro Civil
CREA-ES - 001751/D

09.036.372/0001-42
AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
RUA DARCY DUARTE, S/N
IRIRI - CEP: 29.230-000
ANCHIETA - ESP. SANTO


OBRA:	MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO							
LOCAL:	CENTRO, VARGEM ALTA / ES							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS PARCELAS	PESO (%)	ANDAMENTO EM MESES				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	864,50	0,21%	864,50				
				100%				
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.539,51	2,51%	10.539,51				
				100%				
3	MOVIMENTO DE TERRA	8.052,90	1,92%		2.013,23	2.013,23	2.013,23	2.013,23
					25%	25%	25%	25%
4	ESTRUTURAS	398.991,70	94,97%	-	99.747,93	99.747,93	99.747,93	99.747,93
					25%	25%	25%	25%
5	SERVIÇOS FINAIS	1.656,34	0,39%					1.656,34
								100%
	TOTAL SIMPLES	420.104,95		11.404,01	101.761,15	101.761,15	101.761,15	103.417,49
	TOTAL ACUMULADO			11.404,01	113.165,16	214.926,31	316.687,46	420.104,95
	% SIMPLES		100%	2,71%	24,22%	24,22%	24,22%	24,62%
	% ACUMULADO			2,71%	26,94%	51,16%	75,38%	100,00%

LANCHIETA / ES, 21 DE FEVEREIRO DE 2024

ANTÔNIO GONZAGA DA SILVA
AGS CONST. E SERV. LTDA
Antônio Gonzaga da Silva
Sócio Administrador

Rubens Dornelas
Engenheiro Civil
CREA-ES-001751/D

09.036.372/0001-42
AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
RUA DARCY DUARTE, S/N
IRIRI - CEP: 29.230-000
LANCHIETA - ESP. SANTO



AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO
 LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA /ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária
 Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção
 Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
ADM Local - AL	8,19	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,61	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - RSG	1,00	%
Lucro - L	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
ISS	4,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	0,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI = $\frac{(1+(AC+AL+RSG))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$

33,25%

BDI DIFERENCIADO (PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

15,57%

ANCHIETA / ES , 21 DE FEVEREIRO DE 2024

ANTONIO GONZAGA DA SILVA
 AGS CONST. E SERV. L.
 Antônio Gonzaga da Silv
 Sócio Administrador

Rubens Dornelas
 Engenheiro Civil
 CREA-ES - 00175ND

09.036.372/0001-42
 AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
 RUA DARCY DUARTE, S/N
 IRIRI - CEP: 29.230-000
 ANCHIETA - ESP. SANTO