



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2024


1 mensagem

PROSERVES SERVIÇOS 28 3521 2525 <proserve.servicos@gmail.com>
Para: propostas.vargemalta@gmail.com

21 de fevereiro de 2024 às 16:55

Boa tarde !!!
Segue propostas para análise.

ATT
Francisco Belonia




Não contém vírus. www.avast.com

2 anexos


DOC PROPOSTA.pdf
1141K

DOC HABILITAÇÃO.pdf
4239K



PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL



Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Pela presente, a empresa **PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA**, com sede Av. Jose Felix Cheim, 1056, Zumbi – Cachoeiro de Itapemirim/ES, inscrita no CNPJ nº 31.029.227/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maycon Almeida Costa, portador da Carteira de Identidade nº 2035844, e do CPF nº 099.372.977-02, apresenta e submete a esse Agente de Contratação proposta comercial relativa à Execução de Obra de Construção de Muro de Contenção no Parque de Exposição Lair Alvarenga, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de **R\$ 403.548,77 (quatrocentos e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)**.

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 18 de fevereiro de 2024.

MAYCON ALMEIDA Assinado de forma digital
COSTA:099372977 por MAYCON ALMEIDA
02 COSTA:09937297702
Dados: 2024.02.21
16:22:03 -03'00'

MAYCON ALMEIDA COSTA
Sócio Administrador
CPF: 099.372.977-02

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO

LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA/ES

DATA BASE: DER-ES: NOVEMBRO/2023 SINAPI-ES: JANEIRO/2024

BDI: 33,25% BDI DIF: 15,57% LEIS SOCIAIS: 128,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ÓRG	CÓD	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UN D	QNT	P. UNT	P. TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 830,47
1.1			LOCAÇÃO				
1.1.1	010501	DER-ES	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	70,00	R\$ 11,86	R\$ 830,47
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 10.123,83
2.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
2.1.1	20305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES	m2	8,00	R\$ 371,50	R\$ 2.972,03
2.1.2	020802	DER-ES	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	10,90	R\$ 530,78	R\$ 5.785,48
2.1.3	020809	DER-ES	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m2	6,00	R\$ 227,72	R\$ 1.366,31
3			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 7.735,83
3.1			ESCAVAÇÕES				
3.1.1	030101	DER-ES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	125,22	R\$ 61,78	R\$ 7.735,83
4			ESTRUTURAS				R\$ 383.267,36
4.1			PAREDE DE CONTENÇÃO				
4.1.1	040238	DER-ES	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	745,31	R\$ 93,48	R\$ 69.673,33
4.1.2	040328	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10,0 mm	kg	2.538,57	R\$ 11,86	R\$ 30.117,09
4.1.3	040332	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25,0mm	kg	6.692,04	R\$ 12,91	R\$ 86.404,94
4.1.4	040333	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7,0mm	kg	85,86	R\$ 13,20	R\$ 1.133,26
4.1.5	040315	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	125,22	R\$ 950,72	R\$ 119.048,90
4.1.6	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	m	360,00	R\$ 143,40	R\$ 51.622,74
4.2			DRENAGEM DO MURO				
4.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	245,00	R\$ 40,02	R\$ 9.804,70
4.2.2	102687	SINAPI	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. A F_07/2021.	m	70,00	R\$ 220,89	R\$ 15.462,40
5			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.591,28
5.1	200401	DER	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	70,00	R\$ 13,32	R\$ 932,20
5.2	200576	DER	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 659,07	R\$ 659,07
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO							R\$ 403.548,77

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2024.

MAYCON
ALMEIDA
COSTA:099372977
02

Assinado de forma digital
por MAYCON ALMEIDA
COSTA:09937297702
Dados: 2024.02.21
16:22:19 -03'00'

MAYCON ALMEIDA COSTA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 099.372.977-02

RODRIGO
HANTEQUESTRE
DONATELI:158186
94798

Assinado de forma digital
por RODRIGO
HANTEQUESTRE
DONATELI:15818694798
Dados: 2024.02.21 16:04:46
-03'00'

RODRIGO H. DONATELI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES-056429/D



OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO

LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA/ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS PARCELAS	PESO (%)	ANDAMENTO EM MESES				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 830,47	0,21%	R\$ 830,47 100%				
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 10.123,83	2,51%	R\$ 10.123,83 100%				
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.735,83	1,92%		R\$ 1.933,96 25%	R\$ 1.933,96 25%	R\$ 1.933,96 25%	R\$ 1.933,96 25%
4	ESTRUTURAS	R\$ 383.267,36	94,97%		R\$ 95.816,84 25%	R\$ 95.816,84 25%	R\$ 95.816,84 25%	R\$ 95.816,84 25%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.591,28	0,39%					R\$ 1.591,28 100%
TOTAL SIMPLES		R\$ 403.548,77		R\$ 10.954,30	R\$ 97.750,80	R\$ 97.750,80	R\$ 97.750,80	R\$ 99.342,08
TOTAL ACUMULADO				R\$ 10.954,30	R\$ 108.705,10	R\$ 206.455,89	R\$ 304.206,69	R\$ 403.548,77
% SIMPLES			100,00%	2,71%	24,22%	24,22%	24,22%	24,62%
% ACUMULADO				2,71%	26,94%	51,16%	75,38%	100,00%

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2024.

MAYCON ALMEIDA Assinado de forma digital
por MAYCON ALMEIDA
COSTA:099372977
02 Dados: 2024.02.21
16:22:32 -03'00'

MAYCON ALMEIDA COSTA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 099.372.977-02

RODRIGO Assinado de forma digital por
RODRIGO HANTEQUESTRE
HANTEQUESTRE DONATELI:15818694798
DONATELI:15818694798 Dados: 2024.02.21 16:05:00
98 -03'00'

RODRIGO H. DONATELI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES-056429/D



Proserves Comercio e Servicos de Seguranca LTDA

31.029.227/0001-93

DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO
LOCAL: CENTRO, VARGEM ALTA /ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
ADM Local - AL	8,19	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,61	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - RSG	1,00	%
Lucro - L	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
ISS	4,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	0,00	%


5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+(AC+AL+RSG))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$$

33,25%

BDI DIFERENCIADO (PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

15,57%



CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 DE FEVEREIRO DE 2024

MAYCON
ALMEIDA
COSTA:09937297
702

Assinado de forma digital
por MAYCON ALMEIDA
COSTA:09937297702
Dados: 2024.02.21
16:22:45 -03'00'

MAYCON ALMEIDA COSTA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 099.372.977-02

RODRIGO
HANTEQUESTRE
DONATELI:158186947
98

Assinado de forma digital por
RODRIGO HANTEQUESTRE
DONATELI:15818694798
Dados: 2024.02.21 16:05:15
-03'00'

RODRIGO H. DONATELI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES-056429/D