



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

(sem assunto)

1 mensagem

C Z Sul Capixaba C Z Sul Capixaba <cz.sulcapixaba@gmail.com>


25 de abril de 2024 às 10:25

Para: "propostas.vargemalta@gmail.com" <propostas.vargemalta@gmail.com>

Bom dia,

Segue proposta referente a Dispensa de licitação para reforma do Prédio Escolar da EMEB Alzira Gomes.

Att;
Cassiana



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:24.964.358/0001-00


TEL:(28)3557-2294

AV. SANTO INÁCIO DE LOYOLA, S/N. BOM DESTINO- ICONHA/ES


2024-04-25_002.pdf
12767K



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI



PROPOSTA COMERCIAL



Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Pela presente, a **Empresa C Z Sul Capixaba Construções Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na, AV. Santo Inácio de Loyola, S/N, Bom Destino, Iconha – ES, CEP nº 29280.000, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.964.358/0001-00, com inscrição estadual nº 083.175.33-4, apresenta e submete a essa Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEB ALZIRA GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de: R\$ 467.827,97 (quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos). A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

Iconha – ES, 26 de abril de 2024.

Atenciosamente;

Marcio Valentim Carletti Marinho

RG nº 2032666- ES

Administrador

Empresa: C Z Sul Capixaba Construções Eireli

CNPJ nº 24.964.358/0001-00

24.964.358/0001-00

CZ Sul Capixaba Construções Eireli

Av. Santo Inácio de Loyola, s/n

Bom Destino - Iconha/ES

CEP 29 280 000



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE:
IOPEs: DEZ/2023
SINAPI: DEZ/2023
BDI = 33,25%

BDI DIFERENCIADO: 15,57 %

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.



ITEM	COD IOPEs	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL		P.TOTAL
					P. UNIT		
1		INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
1.1	020305 IOPEs	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	M2	8,00	400,08		3 200,64
1.2	020703 IOPEs	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m ² , de chapa de compensado 12mm e pontalões 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	M2	12,00	649,47		7 793,64
		SUBTOTAL ITEM 1					10 994,28
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	010209 IOPEs	Demolição de alvenaria	M3	31,50	69,68		2 194,92
2.2	010202 IOPEs	Demolição de piso revestido com cerâmica	M2	39,73	16,26		646,01
2.3	010206 IOPEs	Demolição de revestimento com azulejos	M2	159,52	58,07		9 263,33
2.4	010214 IOPEs	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	M2	87,01	18,57		1 615,78
2.5	010323 IOPEs	Retirada de torneiras e registros	UND	27,00	12,70		342,90
		SUBTOTAL ITEM 2					14 082,94
3		REVESTIMENTO					
3.1	120201 IOPEs	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	M2	159,52	115,16		18 370,32
3.2	130315 IOPEs	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	M	75,24	59,70		4 491,83
3.3	130236 IOPEs	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	39,73	91,90		3 651,19
		SUBTOTAL ITEM 3					26 513,34
4		PONTOS ELETRICOS					
4.1	151801 IOPEs	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	UND	10,00	249,93		2 499,30
4.2	151811 IOPEs	Ponto padrão de interruptor de 1 fecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	UND	10,00	266,91		2 669,10
							249,93
							266,91
							266,91

24.964.556/0001-00
CZ Sul Capixaba Construções Eireli
Av Santo Inacio de Loyola, s/n
Bom Destino - Icoararas
CEP 29 280 000



PMVA
Fl. 73
Rub. pct



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.

DATA BASE:

IOPES: DEZ/2023

SINAPI: DEZ/2023


BDI = 33,25%

BDI DIFERENCIADO: 15,57 %

		UNID		224,82		224,82	
4.3	151809 IOPES	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	UND	5,00	1 124,10	224,82	224,82
4.4	151803 IOPES	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões	UND	10,00	2 537,00	253,70	253,7
5		SUBTOTAL ITEM 4			8 829,50		
5.1	040806 IOPES	MUROS, GRADES E PORTÕES Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	210,00	6 447,00	30,70	30,7
5.2	200124 IOPES	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatias, empregando arg. Cimento Cal e areia	M	117,00	132 004,08	1 128,24	1128,24
5.3	DER-ES 41191	Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L->2,50m, H->2,03m, incl. forn./chumb. Postes	M2	60,00	40 282,80	671,38	671,38
5.4	190417 IOPES	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m2	210,00	11 835,60	56,36	56,36
5.5	130317 IOPES	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	15,00	1 677,00	111,80	111,8
5.6	120201 IOPES	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cécrisa ou Portobello	M2	10,00	1 151,60	115,16	115,16
6		SUBTOTAL ITEM 5			193 398,08		
6.1	190115 IOPES	PINTURA E FORRO Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos (área interna)	M2	150,00	3 987,00	26,58	26,58
6.2	190117 IOPES	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (área externa)	M2	150,00	3 961,50	26,41	26,41
6.3	190302 IOPES	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	M2	48,30	2 693,21	55,76	55,76
6.4	010318 IOPES	Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material	M2	50,00	814,50	16,29	16,29
6.5	110210 IOPES	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	M2	50,00	5 137,00	102,74	102,74
		SUBTOTAL ITEM 6			16 593,21		

Insira aqui os valores unitários

CZ Sul Capixaba Construções Ltda
Av. Santo Inácio de Loyola, s/n
Bom Destino - Icoararas
CEP 29 260 000





CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.

DATA BASE:


IOPEs: DEZ/2023

SINAPI: DEZ/2023

BDI = 33,25%

BDI DIFERENCIADO: 15,57 %

		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	APARELHOS ELÉTRICOS				
7.1	181001 IOPEs Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	10,00	213,17	2 131,70
7.2	180207 IOPEs Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	UND	30,00	71,92	2 157,60
7.3	180205 IOPEs Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	UND	10,00	67,24	672,40
7.4	180201 IOPEs Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	UND	30,00	44,96	1 348,80
7.5	180809 IOPEs Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	UND	5,00	121,43	607,15
	SUBTOTAL ITEM 7				6 917,65
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
8.1	140701 IOPEs Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	UND	2,00	132,31	264,62
8.2	140702 IOPEs Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	UND	5,00	284,52	1 422,60
8.3	140706 IOPEs Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	UND	1,00	121,85	121,85
8.4	142104 IOPEs Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x1 1/2"	UND	10,00	32,02	320,20
8.5	142118 IOPEs Engate flexível de PVC para lavatório	UND	10,00	22,94	229,40
8.6	170546 IOPEs Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	UND	2,00	459,20	918,40
8.7	170304 IOPEs Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	UND	18,00	214,25	3 856,50
8.8	170306 IOPEs Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	UND	2,00	264,32	528,64
	SUBTOTAL ITEM 8				7 662,21
9	COBERTURA				
9.1	090312 IOPEs Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	35,00	266,47	9 326,45
9.2	141909 IOPEs Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	12,00	90,92	1 091,04
	SUBTOTAL ITEM 9				10 417,49
10	ESQUADRIAS				



24.964.338/001-00
 CZ Sul Capixaba Construções Ltda
 Av. Santo Inácio de Loyola, s/n
 Dom Destino - Igarahés
 CEP: 23.230-000

PMVA
 Fl. 75
 Rub. pct



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.

DATA BASE:

IOPES: DEZ/2023

SINAPI: DEZ/2023

BDI = 33,25%

BDI DIFERENCIADO: 15,57 %

		INSTRUAÇÃO		UNIDADES		VALORES	
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.1	062501 IOPES	UND	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m	1,00	2 139,55	2 139,55	2 139,55
10.2	062502 IOPES	UND	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m	1,00	2 245,86	2 245,86	2 245,86
10.3	062503 IOPES	UND	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m	18,00	2 459,28	44 267,04	2 459,28
10.4	062504 IOPES	UND	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m	8,00	2 639,55	21 116,40	2 639,55
10.5	061304 IOPES	UND	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	2,00	1 479,52	2 959,04	1 479,52
10.6	071704 IOPES	UND	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	11,76	1 409,75	16 578,66	1 409,75
10.7	062201 IOPES	UND	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale	15,00	136,06	2 040,90	136,06
10.8	062208 IOPES	UND	Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta	15,00	87,51	1 312,65	87,51
10.9	071701 IOPES	m2	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	46,12	713,06	32 886,33	713,06
10.10	102166 SINAPI	m2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	46,12	372,37	17 173,70	372,37
11			SUBTOTAL ITEM 16.0		142 720,13	142 720,13	
11.1	170116 IOPES	UND	ACESSÓRIOS Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	9,00	695,29	6 257,61	695,29
11.2	170117 IOPES	UND	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	6,00	308,97	1 853,82	308,97
11.3	170220 IOPES	M2	Bancada de granito com espessura de 2 cm	2,00	464,60	929,20	464,60

INSTRUAÇÃO
UNIDADES
VALORES

PMVA
Fl. 76
Rub. 04

24.964.868/0001-00
CZ Sul Capixaba Construções Ltda
Av. Santa Inês de Loyola, s/n
Bom Destino - Icoararas
CEP 29.260.000

Insira aqui os valores unitários

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.

DATA BASE:
IOPES: DEZ/2023
SINAPI: DEZ/2023
BDI = 33,25%
BDI DIFERENCIADO: 15,57 %

11.4	050205 IOPES	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	M2	15,66	614,43	9 621,97	614,43
11.5	170537 IOPES	Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	UND	9,00	66,92	602,28	66,92
11.6	080201 IOPES	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	M2	1,80	765,70	1 378,26	765,7
11.7	080102 IOPES	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M2	3,00	329,56	988,68	329,56
12		SUBTOTAL ITEM 11				21 631,82	
12.2	142103 IOPES	SERVIÇOS COMPLEMENTARES Reparo para válvula de descarga, completo	UND	9,00	113,11	1 017,99	113,11
12.3	210210 IOPES	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	M2	2,76	495,64	1 367,97	495,64
13		SUBTOTAL ITEM 12				2 385,96	
13.1	030304 IOPES	TRANSPORTE Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M3	37,08	92,11	3 415,44	92,11
14		SUBTOTAL ITEM 13				3 415,44	
14.1	200401 IOPES	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Limpeza geral de obra (edificação)	M2	159,52	14,33	2 285,92	14,33
		SUBTOTAL ITEM 14				2 285,92	
		TOTAL GERAL				467 827,97	

MARCOY CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR


ALESSANDRO TOBIAS MATOS
CREA-ES 009993/D

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREA/ES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA -
24 964 358/0001-00

24.964.358/0001-00
CZ Sul Capixaba Construções Eireli
AV. Santo Inácio de Loyola, s/n
Bom Jardim - Curitiba/ES
CEP: 20.910-000

PMVA
Fl. 77
Rub. pct

VARGEM ALTA, 16 DE ABRIL DE 2024.



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

SUL CAPIXABA
CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10 994,28 2,35%	10 994,28 100%					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14 062,94 3,01%	14 062,94 100%					
3	REVESTIMENTO	26 513,34 5,67%					26 513,34 100%	
4	PONTOS ELETRICOS	8 829,50 1,89%		8 829,50 100%				
5	MUROS, GRADES E PORTÕES	193 398,08 41,34%	38 679,62 20%	48 349,52 25%	48 349,52 25%	58 019,42 30%		16 593,21 100%
6	PINTURA E FORRO	16 593,21 3,55%						6 917,65 100%
7	APARELHOS ELÉTRICOS	6 917,65 1,48%						
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	7 662,21 1,64%		3 831,11 50,0%	3 831,11 50,0%			
9	COBERTURA	10 417,49 2,23%		5 208,75 50%	5 208,75 50%			

PMVA
 Fl. 78
 Rub. PCT



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

SUL CAPIXABA
CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES


LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
10	ESQUADRIAS	142 720,13 30,51%					71 360,07 50,0%	71 360,07 50,0%
11	ACESSÓRIOS	21 631,82 4,62%						21 631,82 100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2 385,96 0,51%						2 385,96 100%
13	TRANSPORTE	3 415,44 0,73%						3 415,44 100%
14	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2 285,92 0,49%						2 285,92 100%
	TOTAL SIMPLES	467 827,97	63 736,84	66 218,87	57 389,37	58 019,42	97 873,41	124 590,07
	TOTAL ACUMULADO		63 736,84	129 955,71	187 345,08	245 364,50	343 237,91	467 827,97
	% SIMPLES	100%	13,62%	14,15%	12,27%	12,40%	20,92%	26,63%
	% ACUMULADO		13,62%	27,78%	40,05%	52,45%	73,37%	100,00%

VARGEM ALTA, 16 DE ABRIL DE 2024.

Alessandro Tobias Matos
ALESSANDRO TOBIAS MATOS
CREA-ES 009993/D

Marcio V. Carletti
MARCIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR




Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREA/ES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA.
24.964.358/0001-00

24.964.358/0001-00
CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA
AV. ...
...
...
...
...



DETALHAMENTO DO BDI



PROponente: Prefeitura de Vargem Alta
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA GOMES
CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - A	4,06	%
Administração Local - B	8,19	%
Tributos - C		
C1 - ISSQN	4,00	%
C2 - PIS	0,65	%
C3 - COFINS	3,00	%
Custos financeiros - D	0,61	%
Risco, Garantias e seguros - E	1,00	%
Lucro - F	8,00	%

4 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+A+B+E)(1+D)(1+F) - 1}{(1-C)}$$

33,25%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq.

CREA/CAU:

Nome

Cargo

Alessandro Tobias Matos
ALESSANDRO TOBIAS MATOS

CREA-ES 009993/D

Marcio V. Carletti Marinho
MÁRCIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREA/ES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA.
24 964 355/0001-00

24 964 355/0001-00
CZ Sul Capixaba Construções Civis
Av. Santo Inácio de Loyola, s/n
Bom Destino - Iconha/ES
CEP: 29.280-000