



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

Re: Proposta Dispensa

1 mensagem

PROSERVES SERVIÇOS 28 3521 2525 <proserve.vendas@gmail.com>
Para: Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

25 de junho de 2024 às 14:32

Boa tarde. Considerando a solicitação da Municipalidade, segue anexa comprovação de exequibilidade da proposta por nós encaminhada, nos termos do Art. 59, §4º da Lei 14.133/2021.

Atenciosamente,

Em ter., 25 de jun. de 2024 às 13:17, Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,

Considerando que o valor da proposta apresentado por essa empresa é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (Art. 59, §4º), solicitamos que a mesma demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, §4º da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV c/c Art. 59, §2º da mesma lei).

Essa demonstração deve se dar com a apresentação de declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).

O prazo para atendimento da solicitação é até às 12:00 do dia 26/06/2024, sob pena de desclassificação da proposta.

Nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos.

Atenciosamente,


Em sex., 21 de jun. de 2024 às 16:57, PROSERVES SERVIÇOS 28 3521 2525 <proserve.vendas@gmail.com> escreveu:
A PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, com sede Av. Jose Felix Cheim, 1056, Zumbi – Cachoeiro de Itapemirim/ES, inscrita no CNPJ nº 31.029.227/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr Maycon Almeida Costa, portador da Carteira de Identidade nº 2035844, e do CPF nº 099.372.977-02, vem, respeitosamente, apresentar nossa proposta devidamente detalhada com etapas da execução da obra a ser realizada neste Município de Vargem Alta/ES, já incluído todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro, nos termos da DISPENSA e seus Anexos.

Gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,

 **Declaração de Exequibilidade - Dispensa 21.06.2024 Vargem Alta.pdf**

1383K



Cachoeiro de Itapemirim, 25 de junho de 2024.

Ao Exmo. Sr.

Pregoeiro,

Assunto: **Declaração de Exequibilidade – Dispensa 21/06/2024**



Prezados Senhores,

A **PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA**, com sede Av. Jose Felix Cheim, 1056, Zumbi – Cachoeiro de Itapemirim/ES, inscrita no CNPJ nº 31.029.227/0001-93, DECLARA, para os devidos fins, a minha exequibilidade em relação à participação na licitação para o serviço de torno, conforme previsto no Edital da Dispensa de Licitação do Município de Vargem Alta, cujo objeto é “Execução de obras de restabelecimento nas localidades de São Benedito, Alto Boa Vista, Jaciguá, Córrego do Ouro e Ribeirão, no município de Vargem Alta”.

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta de desconto no percentual de **28,10%** para a execução do objeto licitado.

Declaro, ainda, que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer minha capacidade de realizar o serviço de torno objeto desta licitação, estando a minha empresa totalmente apta a fornecer o serviço.

Além disso, estamos cientes das normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução do serviço de torno. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando a segurança de nossos colaboradores, bem como a integridade do projeto em si.

Nosso quadro de profissionais é composto por especialistas altamente qualificados na operação de tornos, com experiência comprovada na realização de trabalhos similares. Além disso, possuímos equipamentos modernos e adequados para a execução dos serviços demandados, tais como Retroescavadeiras Com Articulação Central e Caminhão Munck.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, e temos plena ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais.

Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação e manifestamos nosso interesse em executar o serviço de torno à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Sendo assim, solicito que esta declaração seja considerada como parte integrante da minha proposta para a licitação em questão.

Atenciosamente,

MAYCON ALMEIDA Assinado de forma digital
por MAYCON ALMEIDA
COSTA:099372977 COSTA:09937297702
02 Dados: 2024.06.25 14:17:00
-03'00'




MAYCON ALMEIDA COSTA

Sócio Administrador
CPF: 099.372.977-02

RODRIGO Assinado de forma digital por
HANTEQUESTRE RODRIGO HANTEQUESTRE
DONATELI:15818694 DONATELI:15818694798
798 Dados: 2024.06.25 14:07:54
-03'00'

RODRIGO HANTEQUESTRE DONATELI

Engenheiro Civil
CREA-ES: ES 056429/D



ORÇAMENTOS:

BRASPONTE Engenharia Ltda

ORÇAMENTO DE GALERIA PRÉ-MOLDADO

CLIENTE: PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: : 31.029.227/0001-93
A/c: Setor de Compras
Tel: 28 99950-2148
E-mail:



FORNECEDOR: BRASPONTE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.014.636/0001-70
Telefone: 28-3542-6060 /28-9 9978-9456
Email: brasponte1@gmail.com
Endereço: Rodovia Fued Nemer, km 7,5, bairro Aracui, Cep: 29.360-000, Castelo-ES.

Item	Especificação	Unid	Quant.	V. Unitário	Valor Total
1.0	Galeria para água pluvial em concreto pré-moldado, nas dimensões de 2,00x2,00x1,00, para altura mínima de 0,50cm e máxima 3,00 metros de aterro, classe 45 ton, aplicação em fundação estabilizada - espessura da parede de 15cm.	Metro	120	R\$ 2.005,06	R\$ 240.607,30
2.0	Serviço de transporte da Galeria para água pluvial em concreto pré-moldado, nas dimensões de 2,00x2,00x1,00, classe 45 ton.	Metro	120	R\$ 300,00	R\$ 36.000,00
Total da Galeria:				R\$ 2.305,06	R\$ 276.607,30
Total do Orçamento					R\$ 276.607,30

Obra: Vargem Alta-ES.

Descarga por parte da Contratante.

Frete Incluso na proposta: Somente iremos faturar o serviço de transporte diretamente para o cliente.

Prazo de validade do orçamento: 15 (quinze) dias.

Prazo de pagamento: 28 (vinte e oito) dias no boleto, após liberação do meu financeiro.

Concreto: FCK 40 Mpa.

Tipo de Fundação: Projeto do cliente, respeitando as tensões admissíveis da fundação que receberá os pré-moldados juntamente com seu aterro, ela deverá ser maior que as tensões geradas pelo peso próprio das Galerias, além das sobrecargas de uso sobre o pré-moldado, ou seja, a fundação não poderá sofrer recalques ocasionando possíveis pontos de fadiga nas peças.

Até 3,00 metros de aterro 1,0kg/cm² - 3,00 a 6,00 metros de aterro 1,5kg/cm² - 6,00 a 10 metros de aterro 2,00kg/cm² - 10 a 15 metros de aterro 3,00kg/cm² - 15 a 20 metros de aterro 4,00kg/cm².

Material utilizado para aterro: Utilizar material argiloso, não utilizar material de textura média ou arenoso no aterro.

Importante: Havendo a necessidade do equipamento movimentar-se sobre as galerias para realizar o assentamento das mesmas pelo motivo da topografia ou acesso do terreno, favor realizar o aterro lateral e acrescentar 0,30 cm de aterro sobre a peça com material argiloso, para que o equipamento possa andar sobre as galerias.

Projeto utilizado para orçamento padrão Braspontes Engenharia, atende todas as características de recobrimento de armadura e respeita a classe 45 toneladas conforme a Norma.

Sem mais para o momento, antecipadamente agradecemos, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

DE ACORDO EM / / 2024.

Castelo-ES, 24 de junho de 2024

CLIENTE: PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Razão Social: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA

CNPJ: 27.424.811/0001-76

IE: 080045855

End.: Rod Engenheiro Fabiano Vivacqua, 3066 **Bairro:** Nossa Senhora da Glória | Cachoeiro de Itapemirim - ES

Telefone: (28) 3522-3455 | 3522-3026 | 99906-6224 **E-mail:** tubos@grupoultramar.com.br

Cidade: Teresópolis

UF: RJ

CPF/CNPJ:

Nome: Silvana Souza

Cotação: 000000000206 | **Emissão:** 21/06/2024

Código	Descrição	Quant.	Unid.	VI Unit.	Total
000478	Galeria de concreto 2.000 mm x 2.000 mm Entrega: 30 dias Esp. parede: 18 cm Esp. aterro compactado sobre a laje superior: 1,00m a 2,50m Comp: 1,00m concreto armado vibrado FCK 40 Mpa pré-moldada Classe TB 4	120,00	M,	2.300,00	276.000,00
Valor Total dos Itens:					276.000,00

Local da Obra: Vargem Alta - ES
Transporte: FOB (retirado na fábrica)
Forma de pagamento: À Vista
Validade da proposta: 30 dias.
Impostos inclusos: IPI = Alíquota reduzida a 0% (Zero).
ICMS = Alíquota de 12%.
PIS = Alíquota de 0,65%.
COFINS = Alíquota de 3,00%.
Observação: Silvana Souza (28) 99915-8806



Cachoeiro de Itapemirim - ES,

sexta-feira, 21 de junho de 2024

PROPOSTA

EMPRESA: PREMOBRAS PREMOLDADOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 30.575.864/0002-83

CLIENTE: PROSEVES

CNPJ: 31.029.227/0001-93

GALERIA 2,00x2,00 x 1,00 m, PAREDE 0,15cm, CONCRETO AUTO ADENSAVEL FCK 40 MPA, TB45 TONELADAS, A TERRO DE 0,00m (VOLUME 1,32M³)	120	PÇ	R\$ 2.763,04	R\$ 331.564,80
TOTAL				R\$ 331.564,80



- 1º → Caso seja feita mudança no projeto em relação á taxa de aço ou espessura da parede, o orçamento e o cronograma de entrega serão revisados.
- 2º → Valores válidos para pedido global, caso a quantidade seja suprimida, o orçamento será revisado, devido á modificação de formas.
- 3º → A Premobras se responsabilizará pelo transporte até onde tiver acesso para carreta, em estrada de condições normais de rodagem, não sendo permitido a mesma ser rebocada. Será responsabilidade de a contratante liberar o caminho e acesso até o local de descarregamento, responsabilizando-se por qualquer custo adicional.
- 4º → Em caso de desequilíbrio econômico, financeiro ou mudança na legislação tributária quaisquer fatores imprevisíveis que incida no contrato, o orçamento será revisado.
- 5º → O prazo de produção / entrega do bem poderá ser alterado na ocorrência de fatos imprevisíveis, alheios ao controle da contratada, tais como greve de seus funcionários, crises de desabastecimento de materiais necessários à execução das peças, guerras, revoluções, epidemias, pandemias ou quaisquer calamidades públicas que impeçam ou reduzam o andamento normal da confecção do material ou quaisquer fatos que fujam ao controle da contratada e que impliquem em interrupção dos trabalhos, em consonância com o artigo 393 do código civil.
- 6º → Em caso de paralisação ou atraso que implique na interrupção da produção e entrega dos bens por responsabilidade da contratante, seja qual for o motivo, não irá alterar as datas de pagamentos, previamente combinadas. Após a fabricação, as peças deverão ser transportadas e faturadas em até 15 dias, caso esse prazo seja ultrapassado, será cobrado uma diária por ocupação de área de estoque.
- 7º → O acabamento natural das peças será padrão Premobras.
- 8º → O transporte das peças será padrão Premobras, observando todos os requisitos de segurança e conservação repassados por nossa equipe, sendo somente as peças enviadas. Em caso de

mudanças a pedido da contratante, o orçamento será revisto, bem como, será analisada a viabilidade do pedido quanto à segurança do transporte.

- 9º → Caso haja impedimento de descarga das peças correspondentes ao bem objeto da proposta no local da obra, motivado pela contratante, em prazo superior a 1 dia, a mesma, arcará com pagamentos de custos adicionais do transporte, incluindo diária do transportador.
- 10º → O descarregamento, armazenamento e montagem ficam por conta da contratante, quaisquer avarias ou dano nas peças durante este processo é de total responsabilidade da contratante. Em caso do frete Fob qualquer dano sofrido a peça durante o transporte é de interira responsabilidade da contratante.
- 11º → Este contrato poderá ser rescindido, mediante aviso por escrito de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, e sem aplicação de qualquer penalidade, nas seguintes hipóteses: em caso de embargo definitivo ou paralisação total ou parcial da obra por prazo superior a 60 (sessenta) dias, por qualquer ato de autoridade pública competente, fica assegurado à contratada o direito de receber o pagamento integral pelos serviços e produtos contratados já executados.
- 12º → As partes não permitirão, direta ou indiretamente, pagamentos ou transferências de valores com a finalidade ou efeito de corrupção, suborno público ou comercial, ou ainda qualquer conduta que possa ser vista ou interpretada como infringente aos propósitos da política de anticorrupção e nem aceitarão ou permitirão qualquer tipo de extorsão, propina ou outro meio ilícito ou inadequado para a realização de negócios ou obtenção de qualquer outro benefício.
- 13º → Todos os impostos incidentes nos produtos destacados sejam de natureza federal, estadual ou municipal, estão incluídos no valor total deste termo, com exceção do diferencial de alíquota (difal), que o recolhimento será de responsabilidade exclusiva da contratante.
- 14º → As partes elegem o foro da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, para um só fim, na presença das testemunhas abaixo:

Cachoeiro de Itapemirim - ES,

sexta-feira, 21 de junho de 2024

PROSEVES
CNPJ: 31.029.227/0001-93



PREMOBRAS PREMOLDADOS BRASILEIROS LTDA
CONTRATADA

- INFORMAÇÕES GERAIS

- Tipo de Frete: **CIF, OBRA;**
- Local da entrega: **VARGEM ALTA / ES (DESCARREGAMENTO E MONTAGEM POR CONTA DO CLIENTE); ENTREGA SUJEITA A ACESSO DE CARRETA;**
- Validade da Proposta: **4 DIAS;**
- Prazo de entrega: **DE ACORDO COM CRONOGRAMA AJUSTADO ENTRE AS PARTES EM COMUM ACORDO.**
- Forma de pagamento: **28 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM ANÁLISE DE CRÉDITO DO NOSSO FINANCIERO. O NÃO PAGAMENTO DOS VALORES ACORDADOS IMPLICA, NA PARALIZAÇÃO IMEDIATA DA FABRICAÇÃO E ENTREGA DAS PEÇAS.**
- Documentos adicionais fornecidos de acordo com a necessidade do cliente: **ART DE FABRICAÇÃO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CERTIFICADOS DE AGREGADOS/CONCRETO, LICENÇAS AMBIENTAIS PREMOBRAS/FORNECEDORES E AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.**

ORÇAMENTO SUJEITO A REVISÃO.



Júlio Cristo
Relações Públicas
+55 28 99955-7081
julio@premobras.com.br

+55 (28) 99989-0935

Premobras Premoldados Brasileiros Ltda
Rod. 482 - Cachoeiro x Alegre - Km 1,5
Parque Industrial Melvin Jones
Cachoeiro de Itapemirim - ES CEP 29.313-760
+55 28 2102-2735
www.premobras.com.br

