



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

(sem assunto)


1 mensagem

C Z Sul Capixaba C Z Sul Capixaba <cz.sulcapixaba@gmail.com>
Para: propostas.vargemalta@gmail.com

20 de junho de 2024 às 11:29

Bom dia,

segue proposta da Dispensa de Licitação.

Att;
Cassiana

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 24.964.358/0001-00
TEL: (28) 3537-2294
AV. SANTO INÁCIO DE LOYOLA, S/N. BOM DESTINO- ICONHA/ES

2 anexos

Proposta Comercial.pdf
478K

PLANILHA COM DESCONTO.pdf
1450K



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA COMERCIAL



À
Prefeitura Municipal de Vargem Alta - ES;
Comissão Permanente de Licitação;

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Pela presente, a **Empresa C Z Sul Capixaba Construções Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na, AV. Santo Inácio de Loyola, S/N, Bom Destino, Iconha – ES, CEP nº 29280.000, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.964.358/0001-00, com inscrição estadual nº 083.175.33-4, apresenta e submete a essa Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa a Execução de obras de restabelecimento nas localidades de São Benedito, Alto Boa Vista, Jaciguá, Córrego do Ouro e Ribeirão, no município de Vargem Alta., assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de: R\$ 770.732,55 (setecentos e setenta mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

Iconha – ES, 21 de junho de 2024.

Atenciosamente;

C Z SUL CAPIXABA
CONSTRUCOES
EIRELI:24964358000
100

Assinado de forma digital por
C Z SUL CAPIXABA
CONSTRUCOES
EIRELI:24964358000100
Dados: 2024.06.20 11:26:00
-03'00'

Marcio Valentim Carletti Marinho

RG nº 2032666- ES

Administrador

Empresa: C Z Sul Capixaba Construções Eireli
CNPJ nº 24.964.358/0001-00



		CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI				
OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES		SINAPI-ES- Data Base: ABIL / 2024				
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 29,83 %				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SINAPI-ES 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6.00	390.09	2,340.54
1.2	SINAPI-ES 104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m2	18.00	949.53	17.091.54
		SUBTOTAL ITEM 1				19,432.08
2		BUEIRO CELULAR (GALERIAS)				
2.1		GALERIA SIMPLES - SÃO BENEDITO (META 01)				
2.1.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8.00	5,574.80	44,598.40
2.1.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.1.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
		SUBTOTAL 2.1				45,010.91
2.2		GALERIA DUPLA - SÃO BENEDITO (META 02)				
2.2.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	16.00	5,574.80	89,196.80
2.2.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21

CZ SUL CAPIXABA
CONSTRUTORA
EIRELI:2496435800
0100

Assinado de forma digital
por CZ SUL CAPIXABA
CONSTRUTORA
EIRELI:24964358000100
Dados: 2024.06.20
10:19:40 -03'00'

ALESSANDRO
RO TOBIAS
MATOS:03196149722
196149722

Assinado de forma
digital por
ALESSANDRO TOBIAS
MATOS:03196149722
Dados: 2024.06.20
10:29:59 -03'00'




2.2.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.2						89,609.31
2.3		GALERIA SIMPLES - SÃO BENEDITO (META 03)				
2.3.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8.00	5.574.80	44,598.40
2.3.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.3.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.3						45,010.91
2.4		GALERIA DUPLA - SÃO BENEDITO (META 04)				
2.4.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	14.00	5.574.80	78,047.20
2.4.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.4.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.4						78,459.71
2.5		GALERIA DUPLA - ALTO BOA VISTA (META 05)				
2.5.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	14.00	5.574.80	78,047.20
2.5.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21



2.5.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.5						78,459.71
2.6		GALERIA SIMPLES - ALTO BOA VISTA (META 06)				
2.6.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	7.00	5.574.80	39,023.60
2.6.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.6.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.6						39,436.11
2.7		GALERIA SIMPLES - ALTO BOA VISTA (META 07)				
2.7.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	7.00	5.574.80	39,023.60
2.7.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.7.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.7						39,436.11
2.8		GALERIA SIMPLES - JACIGUÁ 02 (META 08)				
2.8.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8.00	5.574.80	44,598.40
2.8.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21



2.8.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.8						45,010.91
2.9		GALERIA DUPLA - CÔRREGO DO OURO X MORRO DO SAL (META 09)				
2.9.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	20.00	5.574.80	111,496.00
2.9.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.9.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.9						111,908.51
2.10		GALERIA DUPLA - JACIGUA 04 (META 10)				
2.10.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	20.00	5.574.80	111,496.00
2.10.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.10.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.10						111,908.51
2.11		GALERIA SIMPLES - RIBEIRÃO (META 11)				
2.11.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8.00	5.574.80	44,598.40



Página 5 de 5

2.11.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9.60	13.98	134.21
2.11.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9.60	28.99	278.30
SUBTOTAL 2.11						44,732.61
SUBTOTAL ITEM 2						729,122.48
3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1	CPA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1.00	22.177.99	22.177.99
SUBTOTAL ITEM 3						22,177.99
TOTAL						770,732.55


Vargem Alta / ES, 10 de junho de 2024

ALESSANDRO TOBIAS MATOS:03196149722
196149722
Assinado de forma digital por ALESSANDRO TOBIAS MATOS:03196149722
Dados: 2024.06.20 10:10:46 -03'00'

ALESSANDRO TOBIAS MATOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES Nº 009993/D

C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES
EIRELI:24964358000100
00100
Assinado de forma digital por C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES
Dados: 2024.06.20 10:20:49 -03'00'

MARCIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR





CZ SUL CAPIXABA
CONSTRUTORA

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:

EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES

LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,510.07	19,510.07			
		2.52%				
		100%				
2	BUEIRO CELULAR (GALERIAS)	732,052.00	161,051.44	190,333.52	190,333.52	190,333.52
		94.80%				
		22%	26%	26%	26%	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22,267.06	5,566.77	5,566.77	5,566.77	5,566.77
		2.88%				
		25%	25%	25%	25%	
	TOTAL SIMPLES	773,829.13	186,128.27	195,900.29	195,900.29	195,900.29
	TOTAL ACUMULADO		186,128.27	382,028.56	577,928.84	773,829.13
	PERCENTUAL SIMPLES	100.00%	24.05%	25.32%	25.32%	25.32%
	PERCENTUAL ACUMULADO		24.05%	49.37%	74.68%	100.00%

Vargem Alta / ES, 10 de junho de 2024

ALESSANDRO TOBIAS MATOS:0319 6149722
Assinado de forma digital por ALESSANDRO TOBIAS MATOS:03196149722
Data: 2024.06.20 10:23:18 -0300
ALESSANDRO TOBIAS MATOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES Nº 009993/D

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI:24964358000 100
Assinado de forma digital por CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI:24964358000
Data: 2024.06.20 10:21:59 -0300
MARCIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Obra: EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES
Local: DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES

DETALHAMENTO DO BDI

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	5.00	%
Riscos - R	1.00	%
Seguros e Garantias Contratuais - S+G	1.00	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0.60	%
Lucro - L	4.59	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	13.15	%
ISS	5.00	%
COFINS	3.00	%
PIS	0.65	%
INSS	4.50	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))}{(1-I)} - 1 =$$

29.63%

Vargem Alta / ES, 10 de junho de 2024

ALESSANDRO
TOBIAS
MATOS:031961497-
22

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO TOBIAS
MATOS:03196149722
Data: 2024.06.20
10:23:36 -03'00'

ALESSANDRO TOBIAS MATOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES Nº 009993/D

