



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

Proposta de Preços INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

1 mensagem

Maykon Barth <m.barth6@hotmail.com>

21 de junho de 2024 às 13:45

Para: Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

Cc: Marcus Magnago <comercial@gestionengenharia.com>

Prezados,
Bom dia.

Segue anexo proposta de preços para a Intenção de contratação por dispensa de licitação para "Execução de obras de restabelecimento nas localidades de São Benedito, Alto Boa Vista, Jaciguá, Córrego do Ouro e Ribeirão, no município de Vargem Alta", da Empresa GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA , CNPJ: 49.434.330/0001-84.

Estamos à disposição.

Att.,

Maykon Barth

m.barth6@hotmail.com

Engenheiro Civil

Crea: ES 024376/D


Cel.: 55 (27)9.9919-4157

2 anexos**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - GESTION.pdf**

220K

**Declaração Conjunta.pdf**

584K





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




OBRA:	EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES	SINAPI-ES- Data Base: ABIL / 2024
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES	Leis Sociais= 128,33% BDI = 29,63 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SINAPI-ES 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	364,24	2.185,44
1.2	SINAPI-ES 104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m2	18,00	886,61	15.958,98
		SUBTOTAL ITEM 1				18.144,42
2		BUEIRO CELULAR (GALERIAS)				
2.1		GALERIA SIMPLES - SÃO BENEDITO (META 01)				
2.1.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8,00	5.205,39	41.643,12
2.1.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.1.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
		SUBTOTAL 2.1				42.028,37
2.2		GALERIA DUPLA - SÃO BENEDITO (META 02)				
2.2.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	16,00	5.205,39	83.286,24
2.2.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38

PMVA
Fl. 90
P. b. 1st


2.2.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.3		SUBTOTAL 2.2				83.671,49
		GALERIA SIMPLES - SÃO BENEDITO (META 03)				
2.3.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8,00	5.205,39	41.643,12
2.3.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.3.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.4		SUBTOTAL 2.3				42.028,37
		GALERIA DUPLA - SÃO BENEDITO (META 04)				
2.4.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	14,00	5.205,39	72.875,46
2.4.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.4.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.5		SUBTOTAL 2.4				73.260,71
		GALERIA DUPLA - ALTO BOA VISTA (META 05)				
2.5.1	SINAPI-ES 104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	14,00	5.205,39	72.875,46
2.5.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38



2.5.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.6		SUBTOTAL 2.5				73.260,71
2.6.1	SINAPI-ES 104492	GALERIA SIMPLES - ALTO BOA VISTA (META 06)				
2.6.2	SINAPI-ES 90082	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	7,00	5.205,39	36.437,73
2.6.3	SINAPI-ES 93367	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.7		SUBTOTAL 2.6				36.822,98
2.7.1	SINAPI-ES 104492	GALERIA SIMPLES - ALTO BOA VISTA (META 07)				
2.7.2	SINAPI-ES 90082	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	7,00	5.205,39	36.437,73
2.7.3	SINAPI-ES 93367	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.8		SUBTOTAL 2.7				36.822,98
2.8.1	SINAPI-ES 104492	GALERIA SIMPLES - JACIGUÁ 02 (META 08)				
2.8.2	SINAPI-ES 90082	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8,00	5.205,39	41.643,12
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5-M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38

PMVA
Fl. 92
Rub. *[assinatura]*

2.8.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.9		SUBTOTAL 2.8				42.028,37
2.9.1	SINAPI-ES 104492	GALERIA DUPLA - CÔRREGO DO OURO X MORRO DO SAL (META 09) ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	20,00	5.205,39	104.107,80
2.9.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.9.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.10		SUBTOTAL 2.9				104.493,05
2.10.1	SINAPI-ES 104492	GALERIA DUPLA - JACIGUÁ 04 (META 10) ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	20,00	5.205,39	104.107,80
2.10.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.10.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
2.11		SUBTOTAL 2.10				104.493,05
2.11.1	SINAPI-ES 104492	GALERIA SIMPLES - RIBEIRÃO (META 11) ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	m	8,00	5.205,39	41.643,12



2.11.2	SINAPI-ES 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	9,60	13,06	125,38
2.11.3	SINAPI-ES 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,60	27,07	259,87
		SUBTOTAL 2.11				41.768,50
		SUBTOTAL ITEM 2				680.808,49
3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1	CPA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	20.708,37	20.708,37
		SUBTOTAL ITEM 3				20.708,37
		TOTAL				719.661,28

Vargem Alta / ES, 21 de junho de 2024.

MARCUS ANTONIUS
MAGNAGO VARGAS
FILHO:11690049707

Assinado de forma digital por
MARCUS ANTONIUS MAGNAGO
VARGAS FILHO:11690049707
Dados: 2024.06.21 13:21:41 -03'00'

Eng.º Marcus Antonius Magnago Vargas Filho
Sócio-Administrador-Engenheiro Civil - Crea: ES-0042993/D
Gestion Engenharia Inteligente Ltda
CNPJ 49.434.330/0001-84





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO




OBRA:	EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES						
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.144,42	18.144,42				
		2,52%					
			100%				
2	BUEIRO CELULAR (GALERIAS)	680.808,49	149.777,87	177.010,21	177.010,21	177.010,21	177.010,21
		94,60%					
			22%	26%	26%	26%	26%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.708,37	5.177,09	5.177,09	5.177,09	5.177,09	5.177,09
		2,88%					
			25%	25%	25%	25%	25%
	TOTAL SIMPLES		173.099,38	182.187,30	182.187,30	182.187,30	182.187,30
	TOTAL ACUMULADO		173.099,38	355.286,68	537.473,98	719.661,28	719.661,28
	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	24,05%	25,32%	25,32%	25,32%	25,32%
	PERCENTUAL ACUMULADO		24,05%	49,37%	74,68%	100,00%	100,00%

Vargem Alta / ES, 21 de junho de 2024

MARCUS ANTONIUS
MAGNAGO VARGAS
FILHO:11690049707

Assinado de forma digital por
MARCUS ANTONIUS MAGNAGO
VARGAS FILHO:11690049707
Dados: 2024.06.21 13:21:56 -03'00'

Eng.º Marcus Antonius Magnago Vargas Filho
Sócio-Administrador-Engenheiro Civil - Crea: ES-0042993/D
Gestion Engenharia Inteligente Ltda
CNPJ 49.434.330/0001-84





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Obra: EXECUÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES
Local: DIVERSAS LOCALIDADES - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA / ES

DETALHAMENTO DO BDI

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	5,00	%
Riscos - R	1,00	%
Seguros e Garantias Contratuais - S+G	1,00	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,60	%
Lucro - L	4,59	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	13,15	%
ISS	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,50	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))}{(1-I)} - 1 =$$

29,63%

Vargem Alta / ES, 21 de junho de 2024

MARCUS ANTONIUS MAGNAGO
VARGAS FILHO:11690049707


Assinado de forma digital por MARCUS
ANTONIUS MAGNAGO VARGAS
FILHO:11690049707
Dados: 2024.06.21 13:22:08 -03'00'

Eng.º Marcus Antonius Magnago Vargas Filho
Sócio-Administrador-Engenheiro Civil - Crea: ES-0042993/D
Gestion Engenharia Inteligente Ltda
CNPJ 49.434.330/0001-84



DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta



Ref.: INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A empresa GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA, estabelecida à Rua Armando Moreira de Oliveira, nº101, sala 105, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-075, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 49.434.330/0001-84, DECLARA:

- Que inexistente qualquer fato superveniente que impeça sua participação na licitação, bem como aceita, incondicionalmente, as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- A inexistência de fato superveniente, impeditivo da participação da empresa na presente licitação, bem como de que aceita incondicionalmente de todas as condições deste edital;
- O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;
- Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental;
- Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado;
- Não possuir sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- Que dispõe de equipamentos, utensílios e pessoal para a execução do objeto.

Vargem Alta- ES, 21 de Junho de 2024

MARCUS ANTONIUS
MAGNAGO VARGAS
FILHO:11690049707

Assinado de forma digital por MARCUS
ANTONIUS MAGNAGO VARGAS
FILHO:11690049707
Dados: 2024.06.21 13:43:19 -03'00'

MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO
CPF: 116.900.497-07 / RG: 2238850-SSP/ES / CREA: ES-042993/D
Sócio-Administrador-Eng. Civil
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 49.434.330/0001-84