


propostas.vargemalta@gmail.com



De:

C Z Sul Capixaba C Z Sul Capixaba <cz.sulcapixaba@gmail.com>

Enviado em:

29/07/2024 hh:mm: 12:30

Para:

propostas.vargemalta@gmail.com

Anexos:

documentos e planilha.pdf

Boa tarde,

segue documentos da Dispensa de Licitação.

Att;

Cassiana





C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Vargem Alta - ES;
Comissão Permanente de Licitação;

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Pela presente a **Empresa C Z Sul Capixaba Construções Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na, AV. Santo Inácio de Loyola, S/N, Bom Destino, Iconha - ES, CEP nº 29280.000, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.964.358/0001-00, com inscrição estadual nº 083.175.33-4, apresenta e submete a essa Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa a Execução de obras de restabelecimento às margens do Rio Novo em São João do Oriente e muro de fechamento do Parque de Exposições Lair Alvarenga., assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de: R\$ 1.833.486,40 (UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

Iconha - ES, 29 de julho de 2024.

Atenciosamente;

C Z SUL CAPIXABA
CONSTRUCOES
LTDA:24964358000100

Assinado de forma digital por C
Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES
LTDA:24964358000100
Data: 2024.07.29 11:38:06
-03'00"

Marcio Valentim Carletti Marinho

RG nº 2032666- ES

Administrador

Empresa: C Z Sul Capixaba Construções Eireli

CNPJ nº 24.964.358/0001-00

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA		REESTABELECIMENTO DE MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA				SINAPI-ES - Data Base: ABRIL/2024	
LOCAL		CENTRO - VARGEM ALTA - ES				BDI DE 36,59% L.S. = 86,32%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	PREÇOS EM REAL	
1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022. PS	M2	8,00	R\$ 391,63		3.133,04
1.2	SINAPI 104895	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 01/2024. PE	M2	15,00	R\$ 960,16		14.402,40
2		TOTAL DO ITEM					17.535,44
2.1	SINAPI 96626	EXECUÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 01/2024	M3	9,01	R\$ 219,45		1.977,24
2.2	SINAPI 101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	35,00	R\$ 74,25		2.598,75
2.3	SINAPI 94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	6,84	R\$ 617,38		4.222,88
2.4	SINAPI 92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	330,46	R\$ 16,85		5.568,25
2.5	SINAPI 83464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14,0 MPa, UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022	M2	112,00	R\$ 151,81		16.122,72
2.6	SINAPI 92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. AF 09/2020	M2	76,04	R\$ 163,49		12.431,78
2.7	SINAPI 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	300,00	R\$ 7,74		2.322,00
2.8	SINAPI 87636	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	300,00	R\$ 40,33		12.099,00
2.9	SINAPI 87637	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	300,00	R\$ 14,71		4.413,00
		TOTAL DO ITEM					63.755,62
		VALOR TOTAL COM BDI 36,59 % INCLUSO					81.291,06

NOTA: O ITEM 1.2 DE DATA-BASE JANEIRO/2024 FOI CORRIGIDO PARA ABRIL DE 2024, PELO ÍNDICE INCC DE 0,85%.

Vargem Alta - ES, 24 de maio de 2023

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREA/ES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA
24.964.358/0001-00

Alessandro Tobias Matos
ENG. CIVIL CREA Nº 09993/D

MARGIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR
Fl. 70
Rub. 30
PMVA

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA									
CRONOGRAMA		REESTABELECIMENTO DE MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA							
FISICO									
FINANCEIRO		LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES							
Item	Serviços	Valor	Inc.	30 dias	60 dias	90 dias	Valor Total	Serviços	
1	INSTALACAO DO CANTIEIRO DE OBRAS	17.535,44	21,67	47.535,44				17.535,44	
2	EXECUCAO DO MURO	63.753,62	78,43	12.751,12	25.502,25	25.502,25		63.753,62	
	Valor das Parcelas	81.291,06	100,00	30.286,56	25.502,25	25.502,25		81.291,06	
	Valor Acumulado			30.286,56	55.788,81	81.291,06			

Alessandro Tobias Matos
ALESSANDRO TOBIAS MATOS
CAVES - 09993/D

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREAES: 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA
24 964 359/0001-00

DETALHAMENTO DO BDI

PROponente: Prefeitura de Vargem Alta

Obra: REESTABELECIMENTO DE MURO DE FECHAMENTO DO
PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA

Contrato:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificação

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - A	5,99	%
Administração Local - B	8,53	%
Tributos - C		
C1 - ISSQN	4,00	%
C2 - PIS	0,65	%
C3 - COFINS	3,00	%
Custos financeiros - D	0,61	%
Risco, Garantias e seguros - E	0,50	%
Lucro - F	9,00	%

4 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+A+B+E) \cdot (1+D) \cdot (1+F) - 1}{(1-C)}$$

36,59%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq.

CREA/CAU:

Nome

Cargo

ALESSANDRO TOBIAS MATOS

ENG. CIVIL CREA Nº 09993/D

MARCIO V. CARLETTI MARINHO

ADMINISTRADOR

Alessandro Tobias Matos

Engenheiro Civil

CREA/ES 009993/D

CZ Sui Capixaba LTDA

24 964 358/0001-00



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE					SINAPI-ES - Data Base: ABRIL/2024	
						SICRO-ES - Data Base: ABRIL/2024	
						DER-ES - Data Base: ABRIL/ 2024 (OBRAS)	
						DER-ES - Data Base: ABRIL/ 2024 (RODOVIAS)	
LOCAL:	SÃO JOÃO E ORIENTE - VARGEM ALTA - ES					BDI DE 33,25%	L.S. = 86,72%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	PREÇOS EM REAL	
1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					P. ITEM
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 382,05		3 056,40
1.2	SINAPI 104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	15,00	R\$ 936,83		14 052,45
1.3	SINAPI 104894	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	12,00	R\$ 1 416,09		16 993,08
1.4	SINAPI 104896	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	15,00	R\$ 932,85		13 992,75
1.5	SINAPI 98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024_PS	UND	1,00	R\$ 6 609,73		6 609,73
1.6	SINAPI 102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00	R\$ 583,48		583,48
1.7	DER-ES 020712	Rede de água com padrão de entrada diâmetro 3/4", conf. espec. CESA, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	M	10,00	R\$ 68,11		681,10
1.8	DER-ES 020713	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	M	10,00	R\$ 629,94		6 299,40
1.9	DER-ES 020714	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	M	10,00	R\$ 529,50		5 295,00
2		TOTAL DO ITEM					67 563,39
2.1	SINAPI 92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	1 502,50	R\$ 918,71		1 380 361,78
2.2	SINAPI 101283	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA DE DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA: 12 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	2 371,40	R\$ 10,61		24 774,36
2.3	SINAPI 92743	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 5,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1 228,40	R\$ 19,79		24 198,28

PMV
Fl. 13
Rub. 24 198,28
24 198,28

CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES LTDA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE

LOCAL: SÃO JOÃO E ORIENTE - VARGEM ALTA - ES

SINAPI-ES - Data Base: ABRIL/2024
SICRO-ES - Data Base: ABRIL/2024
DER-ES - Data Base: ABRIL/2024 (OBRAS)
DER-ES - Data Base: ABRIL/2024 (RODOVIAS)

BDI DE 33,25% L.S. = 86,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. ITEM	PREÇOS EM REAL
2.4	SICRO-ES 2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	M3	756,00	R\$	174,12	131 460,60
2.5	SINAPI 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3 x KM	55 534,50	R\$	2,23	123 841,94
		TOTAL DO ITEM					1 684 631,95
		VALOR TOTAL COM BDI 33,25% INCLUSO					1 752 195,34

TOTA
OS ITENS 1.2, 1.3, 1.4 E 2.4 DE DATA-BASE JANEIRO/2024 FORAM CORRIGIDOS PARA ABRIL DE 2024 PELO ÍNDICE INCC DE 0,86%
OS ITENS 1.7, 1.8 E 1.9 DE DATA-BASE FEVEREIRO/2024 FORAM CORRIGIDOS PARA ABRIL DE 2024 PELO ÍNDICE INCC DE 0,86%.

Vargem Alta - ES, 24 de maio de 2023.

Alessandro Tobias Matos
ALESSANDRO TOBIAS MATOS
ENG. CIVIL CREA ES Nº 009993/D

Marcio V. Carletti Marinho
MARCIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREA/ES: 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA
24 964 358/0001-00

Fl. 74
Rub. *md*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE


Prazo: 180 dias

LOCAL: SÃO JOÃO E ORIENTE - VARGEM ALTA - ES

Item	Serviços	Valor	Inc.							Valor Total
			%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	87.563,39	3,96	67.563,39						87.563,39
2	EXECUÇÃO DO MURO GABIÃO	1.684.631,95	96,04	280.771,99	280.771,99	280.771,99	280.771,99	280.771,99	280.771,99	1.684.631,95
	Valor das Parcelas	1.752.195,34	100,00	348.335,38	280.771,99	280.771,99	280.771,99	280.771,99	280.771,99	1.752.195,34
	Valor Acumulado			348.335,38	629.107,37	909.879,37	1.190.651,36	1.471.423,35	1.752.195,34	

Alessandro Tobias Matos
ALESSANDRO TOBIAS MATOS
CREA-ES Nº 09993/D

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREA/ES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA
24.964.358/0001-00



Fl. 76
Rub. m8

DETALHAMENTO DO BDI

PROponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

Obra: **CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE**

Contrato:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G	1,00	%
Administração Local - AL	8,19	%
Custos Financeiros - CF	0,61	%
Lucro - L	8,00	%

4. Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo)	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,00	%

5. Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 =$$

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Vargem Alta - ES, 24 de maio de 2023.

Eng. / Arq.
CREA/CAU:

ALESSANDRO TOBIAS MATOS
CREA ES Nº 009993/D

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREAVES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA
24.964.358/0001-00

Nome
Cargo:

MARCIO V. CARLETTI MARINHO
ADMINISTRADOR