JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

OBRA:		RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MARIA				SINAPI-ES - Data Base: Dezembro/2024			
LOCAL:		VILA MARIA- VARGEM ALTA / ES				Leis Sociais= 128,33% BDI = 32,21 %			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	REFERENCIAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL			
						P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	R\$ 459,40	R\$ 607,37	R\$ 2.733,17	
1.2	SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO	M2	24,00	R\$ 101,25	R\$ 133,86	R\$ 3.212,64	
1.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,00	R\$ 46,20	R\$ 61,08	R\$ 488,64	
1.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	48,00	R\$ 11,63	R\$ 15,38	R\$ 738,24	
1.5	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	57,60	R\$ 9,40	R\$ 12,43	R\$ 715,97	
SUBTOTAL ITEM 1								R\$ 7.888,65	
2			MURO						
2.1			MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO (ATÉ O NÍVEL DO SOLO)						
2.1.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	23,27	R\$ 95,06	R\$ 125,68	R\$ 2.924,57	
2.1.2	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	19,37	R\$ 757,90	R\$ 1.002,02	R\$ 19.409,13	
2.1.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	905,28	R\$ 13,27	R\$ 17,54	R\$ 15.878,61	
2.1.4	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,	M2	92,40	R\$ 114,51	R\$ 151,39	R\$ 13.988,44	
2.1.5	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	7,99	R\$ 586,09	R\$ 774,87	R\$ 6.191,21	
2.1.6	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	53,28	R\$ 43,31	R\$ 57,26	R\$ 3.050,81	
2.1.7	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	34,00	R\$ 60,23	R\$ 79,63	R\$ 2.707,42	
SUBTOTAL ITEM 2.1								R\$ 64.150,19	
2.2			MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA (ACIMA DO NÍVEL DO SOLO)						
2.1.8	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	26,64	R\$ 76,38	R\$ 100,98	R\$ 2.690,11	
2.1.9	SINAPI	87894	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	32,00	R\$ 85,82	R\$ 113,46	R\$ 3.630,72	
2.1.11	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	176,00	R\$ 14,74	R\$ 19,49	R\$ 3.430,24	
SUBTOTAL ITEM 2.2								R\$ 19.950,27	
SUBTOTAL ITEM 2								R\$ 84.100,46	
3			SERVIÇOS EXTRAS						
2.1.11	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	57,60	R\$ 27,27	R\$ 36,05	R\$ 2.076,48	
2.1.12	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,84	R\$ 744,59	R\$ 984,42	R\$ 3.780,17	
SUBTOTAL ITEM 3								R\$ 5.856,65	
TOTAL								R\$ 97.845,77	

Jacqueline Bárbara de Souza Gomes Pessine
Titular Administradora
CPF: 085.256.187-30